



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ช.๑ หมู่ที่๑๐
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ช.๑ หมู่ที่๑๐ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ช.๑ หมู่ที่๑๐ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๑,๑๒๖,๒๘๗.๖๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสอง
ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ช.๑ หมู่ที่๑๐ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ช.๑ หมู่ที่๑๐ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ม^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๐๐ ม^๒ พร้อมไหลหินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๙๕.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๙๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑,๑๒๖,๒๘๗.๖๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๑

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพนมกร ทรศัพย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ช.๑

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๙๕.๐๐ ม. ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ม^๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๙๘๐.๐๐ ม^๒ พร้อมไหล่หินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๔๙๕.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประเมินการเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๒,๔๗๕.๐๐	๑.๗๙	๔,๔๓๐.๒๕	๑.๓๖๒๔	๖,๐๓๕.๗๗	๖,๐๓๕.๗๗
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๔๙๕.๐๐	๒๘๐.๓๗	๒๗,๗๕๖.๖๓	๑.๓๖๒๔	๓๗,๘๑๕.๖๓	๓๗,๘๑๕.๖๓
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๔๙๕.๐๐	๑๐.๐๐	๔๙๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖,๗๓๖.๖๐	๖,๗๓๖.๖๐
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๓๐๙.๐๐	๓๙๖.๑๖	๑๒,๒๔๑.๔๔	๑.๓๖๒๔	๑๖,๖๗๖.๐๗	๑๖,๖๗๖.๐๗
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๓๐๙.๐๐	๖๐.๘๐	๑๘,๘๗๗.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒๕,๕๙๕.๖๘	๒๕,๕๙๕.๖๘
๔	ไหล่ทางหินคลุก							
	๔.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๓๙๖.๑๖	๑๗,๘๒๗.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒๔,๑๖๖.๗๘	๒๔,๑๖๖.๗๘
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๑๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๑๓.๐๘	๖๑๓.๐๘
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๒๔๗.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๔๓๑,๗๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๘๖,๖๖๐.๐๐	๕๘๖,๖๖๐.๐๐
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๙๘๐.๐๐	๑๒.๓๖	๒๔,๔๗๖.๘๐	๑.๓๖๒๔	๓๓,๓๓๑.๗๔	๓๓,๓๓๑.๗๔
๖	งานแบบ							
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๔๙๕.๐๐	๒๐.๖๐	๑๐,๑๙๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓,๘๙๖.๓๗	๑๓,๘๙๖.๓๗
๗	งานเหล็กเสริม							
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๑,๙๘๐.๐๐	๓๓.๕๐	๖๖,๓๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๐,๓๖๗.๙๔	๙๐,๓๖๗.๙๔
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๓๕๑.๖๕	๒๘.๕๒	๑๐,๐๒๙.๐๖	๑.๓๖๒๔	๑๓,๖๖๓.๕๙	๑๓,๖๖๓.๕๙
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๓๕๑.๖๕	๓.๓๐	๑,๑๖๐.๔๕	๑.๓๖๒๔	๑,๕๘๐.๙๔	๑,๕๘๐.๙๔
๘	ยางแอสฟัลท์							
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๗๙.๐๐	๒๖.๕๘	๒,๐๙๙.๘๒	๑.๓๖๒๔	๒,๘๖๐.๗๙	๒,๘๖๐.๗๙

TOTAL ๑,๑๒๖,๒๘๗.๖๙

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (๑ x ④ + ② x ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ = (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๑๒๖,๒๘๗.๖๙

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 495.00	2,475.00	ม ²				
2	หินคลุกรองพื้นทาง						
	5.00 X 495.00 X 0.10 X 1.25	309.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 495.00 X 0.05	99.00	ม ³				
5	โหล่ทางหินคลุก						
	0.30 X 495.00 X 0.15 X 2	45.00	ม ³				
6	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 495.00 X 0.15	297.00	ม ³				
7	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างตึตามยาวตึก 2 ข้าง						
	495.00 X 1.00	495.00	ม.				
8	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	4.00 X 495.00	1,980.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(495.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	39.60	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		351.65	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (39.6 x 8.88) = 351.65 ก.ก.
9	ยางแอสฟัลท์						
	(495.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	79.00	ลิตร				