



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑/๑ หมู่ที่๕
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑/๑ หมู่ที่๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑/๑ หมู่ที่๕ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๓๐๗,๒๘๔.๗๙ บาท (สามแสนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาท
เจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ม^๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ม^๒ พร้อมไหล่ลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๐๗,๒๘๔.๗๙ บาท (สามแสนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพนมกร ทรัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธิปัตย์ ปรีดีเปรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ยม ช.๑/๑

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. ลงลูกรังรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ม^๒
แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ม^๒
พร้อมโหล่ลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๑๔๕.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นที่ทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	๗๒๕.๐๐	๑.๗๙	๑,๒๙๗.๗๕	๑.๓๖๒๔	๒.๔๔	๑,๗๖๘.๐๕
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๒๙.๐๐	๒๘๐.๓๗	๘,๑๓๐.๗๓	๑.๓๖๒๔	๓๘๑.๙๘	๑๑,๐๗๗.๓๑
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๒๙.๐๐	๑๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๓๙๕.๑๐
๓	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง							
	๓.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๔๑.๐๐	๑๖๑.๕๑	๒๒,๗๗๒.๙๑	๑.๓๖๒๔	๒๒๐.๐๔	๓๑,๐๒๕.๘๑
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๔๑.๐๐	๓๖.๑๔	๕,๐๙๕.๗๔	๑.๓๖๒๔	๔๙.๒๔	๖,๙๔๕.๔๔
๔	โหล่ทางลูกรัง							
	๔.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๓.๐๐	๑๖๑.๕๑	๒,๐๙๙.๖๓	๑.๓๖๒๔	๒๒๐.๐๔	๒,๘๖๐.๕๔
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๓.๐๐	๑๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๑๗๗.๑๑
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๘๗.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๕๒,๒๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๓๘๔.๒๐	๒๐๗,๔๒๕.๔๐
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๕๘๐.๐๐	๑๒.๓๖	๗,๑๖๘.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๖.๘๔	๙,๗๖๖.๗๗
๖	งานแบบ							
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๑๔๕.๐๐	๒๐.๖๐	๒,๙๘๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๔,๐๖๙.๔๙
๗	งานเหล็กเสริม							
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๕๘๐.๐๐	๓๓.๕๐	๑๙,๔๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๕.๖๔	๒๖,๔๗๑.๔๓
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๑๐๓.๐๐	๒๘.๕๒	๒,๙๓๗.๕๖	๑.๓๖๒๔	๓๘.๘๖	๔,๐๐๒.๑๓
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๑๐๓.๐๐	๓.๓๐	๓๓๙.๙๐	๑.๓๖๒๔	๔.๕๐	๔๖๓.๐๘
๘	ยางแอสฟัลท์							
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๒๓.๒๐	๒๖.๕๘	๖๑๖.๖๖	๑.๓๖๒๔	๓๖.๒๑	๘๔๐.๑๓

TOTAL ๓๐๗,๒๘๔.๗๙

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓)/(① × ④ + ② × ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ = (Factor FN) = ④ × ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ = (Factor FN) = ⑤ × ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร


(สามแสนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)


๑.๓๖๒๔
๓๐๗,๒๘๔.๗๙


หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, ชุมพร, กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง, ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(พนมกร ทรศัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธิปิตย์ ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 145.00	725.00	ม ²				
2	ลูกรังรองพื้นทาง						
	5.00 X 145.00 X 0.15 X 1.3	141.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 145.00 X 0.05	29.00	ม ³				
4	ไพล่ทางลูกรัง						
	0.30 X 145.00 X 0.15 X 2	13.00	ม ³				
5	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 145.00 X 0.15	87.00	ม ³				
6	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างตึกตามยาวตึก 2 ข้าง						
	135.00 X 1.00	145.00	ม.				
7	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	4.00 X 145.00	580.00	ม ²				
	-เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(145.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	11.60	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		103.00	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (11.60 x 8.88) = 103.00 ก.ก.
8	ยางแอสฟัลท์						
	(145.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	23.20	ลิตร				