



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑ หมู่ที่๕
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑ หมู่ที่๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑ หมู่ที่๕ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๗๙๕,๔๓๔.๖๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่
บาทหกสิบกบาทสตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๐,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๐ม^๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ม^๒ พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๙๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๗๙๕,๔๓๔.๖๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๑

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพนมกร ทรรศิพย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ช.๑

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๐ ม^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. พหนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐.๐๐ ม^๒ พร้อมไหล่หินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๓๕๐.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาค่าหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๑.๗๙	๓,๑๓๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๒.๔๔	๔,๒๖๗.๗๖
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๒๘๐.๓๗	๑๙,๖๒๕.๙๐	๑.๓๖๒๔	๓๘๑.๙๘	๒๖,๗๓๘.๓๓
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๙๕๓.๖๘
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๒๑๙.๐๐	๓๙๖.๑๖	๘๖,๗๕๕.๐๔	๑.๓๖๒๔	๕๓๙.๗๓	๑๑๘,๖๐๐.๕๒
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๒๑๙.๐๐	๕๗.๑๘	๑๒,๕๒๒.๕๒	๑.๓๖๒๔	๓๗.๙๐	๑๗,๐๖๐.๕๕
๔	ไหล่ทางหินคลุก							
	๔.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๓๑.๕๐	๓๙๖.๑๖	๑๒,๔๗๙.๐๔	๑.๓๖๒๔	๕๓๙.๗๓	๑๗,๐๐๑.๔๔
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๓๑.๕๐	๑๐.๐๐	๓๑๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๔๒๙.๑๖
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๒๑๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๓๖๗,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๓๘๔.๒๐	๕๐๐,๖๘๒.๐๐
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒.๓๖	๑๗,๓๐๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๖.๘๔	๒๓,๕๗๔.๙๗
๖	งานแบบ							
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๓๕๐.๐๐	๒๐.๖๐	๗,๒๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๙,๘๒๒.๙๐
๗	งานเหล็กเสริม							
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๓๓.๕๐	๔๖,๙๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๕.๖๔	๖๓,๘๙๖.๕๖
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๒๔๘.๖๔	๒๘.๕๒	๗,๐๙๑.๒๑	๑.๓๖๒๔	๓๘.๘๖	๙,๖๖๑.๐๗
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๒๔๘.๖๔	๓.๓๐	๘๒๐.๕๓	๑.๓๖๒๔	๔.๕๐	๑,๑๑๗.๘๗
๘	ยางแอสฟัลท์							
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๕๖.๐๐	๒๖.๕๘	๑,๔๘๘.๔๘	๑.๓๖๒๔	๓๖.๖๑	๒,๐๒๗.๙๑

TOTAL ๗๙๕,๔๓๔.๖๖

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (① x ④ + ② x ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ = (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๙๕,๔๓๔.๖๖

ตัวอักษร

(เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรรศย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 350.00	1,750.00	ม ²				
2	หินคลุกรองพื้นทาง						
	5.00 X 350.00 X 0.10 X 1.25	219.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 350.00 X 0.05	70.00	ม ³				
5	โหล่ทางหินคลุก						
	0.30 X 350.00 X 0.15 X 2	31.50	ม ³				
6	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 350.00 X 0.15	210.00	ม ³				
7	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาวติด 2 ข้าง						
	350.00 X 1.00	350.00	ม.				
8	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	4.00 X 350.00	1,400.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(350.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	28.00	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		248.64	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (28.00 x 8.88) = 248.64 ก.ก.
9	ยางแอสฟัลท์						
	(350.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	56.00	ลิตร				