



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ ๒
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๕๖๗,๘๕๔.๗๓ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ม^๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ม^๓ พร้อมไหล่หินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๖๗,๘๕๔.๗๓ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพนมกร ทรศัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธิปัตย์ ปรีดีเปรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ ระพข.

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ม^๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐.๐๐ ม^๒ พร้อมไหล่หินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๒๕๐.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๒๕๐.๐๐	๑.๗๙	๒,๒๓๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๒.๔๔	๓,๐๘๘.๓๗
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๒๘๐.๓๗	๑๔,๐๑๘.๕๐	๑.๓๖๒๔	๓๘๑.๙๘	๑๙,๐๘๘.๘๐
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๖๘๑.๒๐
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๑๕๖.๐๐	๓๙๒.๕๖	๖๑,๒๑๗.๕๒	๑.๓๖๒๔	๘๓๔.๖๓	๘๓,๔๐๒.๗๕
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๕๖.๐๐	๖๐.๘๐	๙,๔๘๔.๘๐	๑.๓๖๒๔	๘๒.๘๓	๑๒,๙๒๒.๐๙
๔	ไหล่ทางหินคลุก							
	๔.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๒๒.๕๐	๓๙๕.๔๒	๘,๘๙๖.๙๕	๑.๓๖๒๔	๕๓๘.๗๒	๑๒,๑๒๑.๒๐
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๒๒.๕๐	๑๐.๐๐	๒๒๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๓๐๖.๕๔
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๓๘๔.๒๐	๓๕๗,๖๓๐.๐๐
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒.๓๖	๑๒,๓๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๖.๘๔	๑๖,๘๓๗.๒๖
๖	งานแบบ							
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๒๕๐.๐๐	๒๐.๖๐	๕,๑๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๗,๐๑๖.๓๖
๗	งานเหล็กเสริม							
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๓๓.๕๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๕.๖๔	๔๕,๖๔๐.๔๐
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๑๗๗.๖๐	๒๘.๕๒	๕,๐๖๕.๑๕	๑.๓๖๒๔	๓๘.๘๖	๖,๙๐๐.๗๖
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๑๗๗.๖๐	๓.๓๐	๕๘๖.๐๘	๑.๓๖๒๔	๔.๕๐	๗๘๘.๔๘
๘	ยางแอสฟัลท์							
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๔๐.๐๐	๒๖.๕๘	๑,๐๖๓.๒๐	๑.๓๖๒๔	๓๖.๒๑	๑,๔๔๘.๕๐
TOTAL								๕๖๗,๘๕๔.๗๓

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (๑) × (๔) + (๒) × (๕)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F = (Factor FN) = (๔) × (๖)
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F = (Factor FN) = (๕) × (๖)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)

๑.๓๖๒๔
๕๖๗,๘๕๔.๗๓

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, ชุมพร, กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง, ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรรศย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 250.00	1,250.00	ม ²				
2	หินคลุกรองพื้นทาง						
	5.00 X 250.00 X 0.10 X 1.25	156.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 250.00 X 0.05	50.00	ม ³				
5	ไพล่ทางหินคลุก						
	0.30 X 250.00 X 0.15 X 2	22.50	ม ³				
6	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 250.00 X 0.15	150.00	ม ³				
7	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาวติด 2 ข้าง						
	250.00 X 1.00	250.00	ม.				
8	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	4.00 X 250.00	1,000.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.				เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)		
	(250.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	20.00	เส้น		1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.		
		177.60	ก.ก.		ทำเป็น ก.ก. (20.00 x 8.88) = 177.60 ก.ก.		
9	ยางแอสฟัลท์						
	(250.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	40.00	ลิตร				