



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตลาด ช.๒ หมู่ที่๘
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตลาด ช.๒ หมู่ที่๘ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้
พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตลาด ช.๒ หมู่ที่๘ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๔๒๕,๑๐๓.๕๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามบาท
ห้าสิบสามสตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตลาด ข.๒ หมู่ที่๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตลาด ข.๒ หมู่ที่๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๕,๑๐๓.๕๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามบาทห้าสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายพนมกร ทศัพท	กรรมการ
๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตลาด ช.๒

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. ลงให้ระดับรองพื้นหรือปรับเกรดคบอัด ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ม^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ม^๒ พร้อมโหลหินคลุม กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๑๘๕ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ฝก	ราคาต่อหน่วย x ฝก	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
๑.๑	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๗๒๕.๐๐	๑.๗๖	๑,๒๖๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๔๐	๒,๒๓๗.๔๔
๒	ทรายปรับระดับ							
๒.๑	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	๔๑๘.๓๒	๑๕,๔๗๗.๘๔	๑.๓๖๒๔	๕๖๙.๙๒	๒๑,๐๔๗.๐๑
๒.๒	ค่าแรง	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	๑๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๕๐๔.๐๔
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
๓.๑	หินคลุก	ลบ.ม.	๑๑๖.๐๐	๓๘๕.๐๐	๔๔,๖๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๖๙.๕๒	๖๐,๘๔๔.๗๘
๓.๒	ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๑๖.๐๐	๕๙.๒๕	๖,๘๗๓.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๐.๗๒	๙,๓๖๓.๗๘
๔	โหลทางหินคลุก							
๔.๑	หินคลุก	ลบ.ม.	๑๖.๕๐	๓๘๕.๐๐	๖,๓๕๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๕๖๙.๕๒	๘,๖๕๔.๖๕
๔.๒	ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๖.๕๐	๑๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๒๒๔.๘๐
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
๕.๑	คอนกรีต	ลบ.ม.	๑๑๑.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๙๔,๒๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๓๘๔.๒๐	๒๒๔,๖๓๔.๒๐
๕.๒	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๗๔๐.๐๐	๑๖.๒๓	๙,๐๓๕.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑๖.๖๓	๑๒,๓๐๙.๙๓
๖	งานแบบ							
๖.๑	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๓๘๕.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๘๑๓.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๕,๑๙๑.๑๓
๗	งานเหล็กเสริม							
๗.๑	เหล็กดัดแรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๗๔๐.๐๐	๓๓.๐๐	๒๔,๔๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๔.๔๖	๓๓,๒๖๙.๘๖
๗.๒	เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๑๓๑.๔๒	๒๘.๕๒	๓,๗๔๘.๓๐	๑.๓๖๒๔	๓๘.๘๖	๕,๑๐๖.๔๑
๗.๓	ค่าแรง	ก.ก.	๑๓๑.๔๒	๓.๖๐	๔๗๓.๑๓	๑.๓๖๒๔	๔.๙๐	๖๔๔.๕๗
๘	ขางแอสฟัลท์							
๘.๑	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๒๙.๐๐	๒๖.๒๖	๗๖๑.๕๔	๑.๓๖๒๔	๓๕.๗๘	๑,๐๓๗.๕๒
TOTAL								๔๒๕,๑๐๓.๕๓

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (๑ × ④ + ② × ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (Factor FN) = ④ × ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (Factor FN) = ⑤ × ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามบาทห้าสิบสามสตางค์)

๑.๓๖๒๔
๔๒๕,๑๐๓.๕๓

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการดำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คัดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า ที่ อ.เมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินค่าจ้างสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรรศภัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.อุยเหนือ อ.อุบลรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 185.00	925.00	ม ²				
2	หินคลกรองพื้นทาง						
	5.00 X 185.00 X 0.10 X 1.25	116.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 185.00 X 0.05	37.00	ม ³				
5	โหล่ทางหินคลุก						
	0.30 X 185.00 X 0.15 X 2	16.50	ม ³				
6	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 185.00 X 0.15	111.00	ม ³				
7	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาวคิด 2 ข้าง						
	185.00 X 1.00	185.00	ม.				
8	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20"						
	4.00 X 185.00	740.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 คัน=113 เส้น)
	(185.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	14.80	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		131.42	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (14.80 x 8.88) = 131.42 ก.ก.
9	ยางแอสฟัลท์						
	(185.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	29.60	ลิตร				