



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองห้าง หมู่ที่ ๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๖๘๒,๘๑๕.๘๔ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองห้าง หมู่ที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองห้าง หมู่ที่ ๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๘๒,๘๑๕.๘๔ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายพนมกร ทรรศัพพ์	กรรมการ
๗.๓ นายธิปไตย บริดีเปรม	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองห้าง

ปริมาณงาน โดย ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๕.๐๐ ม. พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ ม. มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗.๐๐ ท่อน รวม ๗.๐๐ ท่อน ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ม๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๕.๐๐ ม. หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒๒๕.๐๐ ม^๒ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดเหยื่อกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดเหยื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเหยื่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในค่าดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fm	ราคาต่อหน่วย x Fm	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๒๒๕.๐๐	๑.๗๖	๒,๑๕๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๒,๙๔๘.๒๒
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๖๑.๐๐	๔๒๙.๑๑	๒๖,๑๗๕.๗๑	๑.๓๖๔๒	๕๘๕.๓๙	๓๕,๗๐๘.๙๐
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๖๑.๐๐	๑๐.๐๐	๖๑๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๘๓.๖๔	๘๓๖.๑๖
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๑๕๓.๐๐	๓๘๕.๐๐	๕๘,๙๐๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๕.๒๒	๘๐,๓๕๘.๒๐
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๕๓.๐๐	๕๙.๒๕	๙,๐๖๕.๒๕	๑.๓๖๔๒	๘๐.๘๓	๑๒,๓๖๖.๘๑
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๔.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๑๘๓.๗๕	๑,๗๕๐.๐๐	๓๒๑,๕๖๒.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒,๓๘๗.๓๕	๔๓๘,๖๗๕.๕๖
	๔.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๒๒๕.๐๐	๑๒.๒๑	๑๔,๙๕๗.๒๕	๑.๓๖๔๒	๑๖.๖๖	๒๐,๔๐๔.๖๘
๕	งานแบบ					๑.๓๖๔๒		
	๕.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๓๖๗.๕๐	๒๐.๖๐	๗,๕๗๐.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒๘.๑๐	๑๐,๓๒๗.๖๘
๖	งานเหล็กเสริม							
	๖.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๑,๒๒๕.๐๐	๓๓.๐๐	๔๐,๔๒๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๕.๐๒	๕๕,๑๔๗.๗๙
	๖.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๔๓๕.๑๒	๒๕.๒๐	๑๐,๙๖๕.๐๒	๑.๓๖๔๒	๓๔.๓๘	๑๔,๙๕๘.๔๙
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๔๓๕.๑๒	๓.๖๐	๑,๕๖๖.๔๓	๑.๓๖๔๒	๔.๙๑	๒,๑๓๖.๙๓
๗	ยางแอสฟัลท์							
	๗.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๙๘.๐๐	๒๔.๕๖	๒,๔๐๖.๘๘	๑.๓๖๔๒	๓๓.๕๐	๓,๒๘๓.๔๗
๘	งานวางท่อ คสล.							
	๘.๑ ท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ ม. มอก. ชั้น ๓	ท่อน	๗.๐๐	๕๘๔.๒๔	๔,๐๘๙.๖๘	๑.๓๖๔๒	๗๙๗.๐๒	๕,๕๗๗.๑๔
	๘.๓ แผ่นพื้น คสล. ยาว ๓.๐๐ ม. จำนวน ๒ แผ่น	ตร.ม.	๒.๔๕	๒๘.๓๗	๖๙.๕๑	๑.๓๖๔๒	๓๘.๗๐	๙๔.๘๒
TOTAL								๖๘๒,๘๑๕.๘๔

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓)/(① x ④ + ② x ⑤)]

๑.๓๖๒๔

๗) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (Factor FN) = ๔ x ๖

๘) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (Factor FN) = ๕ x ๖

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖๘๒,๘๑๕.๘๕

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีในเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๕๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรรศย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน