



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ  
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่ ๗  
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา  
โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  
๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๒๒๕,๙๗๓.๖๔ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่  
สตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๖๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๒๒๕,๙๗๓.๖๔ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๑

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายพนมกร ทรรศัย

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นายธิปัตย์ ปรีดีเปรม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ อบต.กุยเหนือ  
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น  
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  
ราคากลางงานก่อสร้าง หมายเหตุ : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                        | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1        | กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน                                                    | 225,973.64  |          |
| 2        | กลุ่มงานที่ 2 วัสดุอุปกรณ์จัดซื้อ                                             | -           |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                                         | 225,973.64  |          |
|          | ราคากลาง                                                                      | 225,973.64  |          |
|          | ราคากลาง (ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) |             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายไพโรจน์ หินแก้ว )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( พนมกร ทรัพย์ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายธิปไตย ปรีดีเปรม )  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร  
 ประเภท โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ อบต.กุยเหนือ กว้าง 5.00 ม. สูง 2.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

| ลำดับที่       | รายการ                                                                                                                                                                       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)                                                                                                                                           | 172,617.55   | 1.3091   | 225,973.64  |          |
|                | เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F<br>เงินค่าจ้างหน้าจ่าย.....0.00.....%<br>เงินปรียกันผลงานหัก.....0.00.....%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....%<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....% |              |          |             |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                                                                              |              |          | 225,973.64  |          |

## หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัตถุดิบพื้นที่ - สำนักจัดซื้อจัดจ้างการจ้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, จ.สมุทรสาคร
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายไพโรจน์ หินแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( พนมกร ทรัพย์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายธิปไตย ปรีดีเปรม )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

รายการประมาณราคา ค่า โครงการก่อสร้างป้ายชื่อทำการ อบรมศูนย์  
สถานีเพื่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุ่มเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ                                                 | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | หมายเหตุ  |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|       |                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |
| 1     | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                   |        |       |                  |           |              |           |           |
|       | กลุ่มงานที่ 1                                          |        |       |                  |           |              |           |           |
|       | 1.1 งานดินซุด - ดินถม                                  | 6.61   | ลบ.ม. | -                | -         | 168.00       | 1,110.48  | 1,110.48  |
|       | 1.2 งานพรางทรายบรอนพื้น                                | 1.27   | ลบ.ม. | 697.50           | 885.83    | 104.00       | 132.08    | 1,017.91  |
|       | 1.3 คอนกรีตหยาบ                                        | 0.450  | ลบ.ม. | 1,671.00         | 751.95    | 426.00       | 191.70    | 943.65    |
|       | 1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง                                | 3.72   | ลบ.ม. | 1,895.00         | 7,049.40  | 419.00       | 1,558.68  | 8,608.08  |
|       | 1.5 เสาค้ำคอนกรีต. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15 ยาว 5.00 ม. | 4.00   | ตัน   | 630.00           | 2,520.00  | 300.00       | 1,200.00  | 3,720.00  |
|       | 1.6 ค่าติดตั้งเสาค้ำคอนกรีต. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15   | 4.00   | ตัน   | -                | -         | 150.00       | 600.00    | 600.00    |
|       | 1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต                                  | 383.72 | กก.   |                  |           |              |           |           |
|       | - R8 Dia. 6 มม.                                        | 11.83  | กก.   | 26.53            | 313.85    | 4.40         | 52.05     | 365.90    |
|       | - R8 Dia. 9 มม.                                        | 271.69 | กก.   | 27.05            | 7,349.21  | 4.40         | 1,195.44  | 8,544.65  |
|       | - D8 Dia. 12 มม.                                       | 100.20 | กก.   | 26.31            | 2,636.26  | 3.60         | 360.72    | 2,996.98  |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                                          | 11.51  | กก.   | 42.50            | 489.24    | -            | -         | 489.24    |
|       | 1.8 ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                  | 30.58  | ตร.ม. |                  |           |              |           |           |
|       | - ไม้แบบ (คิด 50 %)                                    | 15.29  | ตร.ม. | 648.00           | 9,907.92  | -            | -         | 9,907.92  |
|       | - ไม้คร่ายึดไม้แบบ (คิด 30 %)                          | 9.17   | ลบ.ฟ. | 550.00           | 5,045.70  | -            | -         | 5,045.70  |
|       | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)                       | 30.58  | ตร.ม. | -                | -         | 139.00       | 4,250.62  | 4,250.62  |
|       | - ตะปู                                                 | 0.92   | กก.   | 48.20            | 44.22     | -            | -         | 44.22     |
| 2     | งานสถาปัตยกรรม                                         |        |       |                  |           |              |           |           |
|       | 2.1 งานตกแต่งผิวผนัง                                   |        |       |                  |           |              |           |           |
|       | - ผิวกวาทิมเทียมสีขาว                                  | 25.46  | ตร.ม. | 1,350.00         | 34,371.00 | 220.00       | 5,601.20  | 39,972.20 |

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ปร.4

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ อบต.อุบลเหนือ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอุบลเหนือ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ                                                     | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |             | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|----------|
|       |                                                            |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน   |                   |          |
| 3     | งานเบ็ดเตล็ด                                               |        |       |                  |           |              |             |                   |          |
|       | 3.1 ตัวอักษรสแตนเลสภาษาไทย สูง 0.20 ม. และ 0.125 ม. ตามแบบ | 1.00   | แผ่น  | 38,000.00        | 38,000.00 |              | (รวมค่าแรง) | 38,000.00         |          |
|       | 3.2 ตัวอักษรสแตนเลสภาษาอังกฤษ สูง 0.10 ม. ตามแบบ           | 1.00   | แผ่น  | 28,000.00        | 28,000.00 |              | (รวมค่าแรง) | 28,000.00         |          |
|       | 3.3 ครุฑสัญลักษณ์สูง 0.70 ม. ทำจากไฟเบอร์กลาสพ่นสี         | 1.00   | แผ่น  | 16,000.00        | 16,000.00 |              | (รวมค่าแรง) | 16,000.00         |          |
|       | 3.4 เสาคง                                                  | 2.00   | ชุด   | 1,500.00         | 3,000.00  |              | (รวมค่าแรง) | 3,000.00          |          |
|       | รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น                   |        |       |                  |           |              |             | 172,617.55        |          |