



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดิน ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดิน ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดิน ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๗ ตำบล
กุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๔๓๘,๘๕๙.๕๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปด
ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาท)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดิน ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดิน ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๙๐ วัน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓๘,๘๕๙.๕๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบ ปร.๑	
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพนมกร ทศพิศย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่...1.../...1...

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.กุยเหนือ(ช่วงที่ 1)
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ราคากลางงานก่อสร้าง หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1 2	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	438,859.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	438,859.50	
	ราคากลาง	438,859.50	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร หรตพิชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ประเภท โครงการก่อสร้างรื้อด้านข้างและกำแพงกันดินที่ท่าอากาศยาน ต.กฤษีเหนือ ยาว 80.00 ม. สูง 2.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษีเหนือ ม.7 ต.กฤษีเหนือ อ.กฤษีบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษีเหนือ
 ประมาณราคาดำเนินการ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	335,237.57	1.3091	438,859.50	
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F เงินใช้สร้างหน้าจ่าย.....0.00.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				438,859.50	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาส่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, จ.ชุมพร, จ.สงขลา
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๖๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินค่าจ้างสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๓๓๕๔ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร หรรค์พันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.กุยเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		กำไรและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	9.77	ลบ.ม.	1,895.00	18,510.36	419.00	4,092.79	22,603.15	
	1.2 เสาค้ำคอนกรีต ขนาด 0.18x0.18 ยาว 4.00 ม.	41.00	คัน	300.00	12,300.00	300.00	12,300.00	24,600.00	
	1.3 ค่าติดตั้งเสาค้ำคอนกรีต ขนาด 0.18x0.18	41.00	คัน	-	-	150.00	6,150.00	6,150.00	
	1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต	1,160.62							
	- R8 Dia. 6 มม.	201.80	กก.	26.53	5,353.63	4.40	887.90	6,241.53	
	- R8 Dia. 9 มม.	81.84	กก.	27.05	2,213.77	4.40	360.10	2,573.87	
	- D8 Dia. 12 มม.	876.98	กก.	26.31	23,073.42	3.60	3,157.14	26,230.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.82	กก.	42.50	1,479.79	-	-	1,479.79	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	133.76							
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	66.88	ตร.ม.	648.00	43,338.24	-	-	43,338.24	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 %)	40.13	ลบ.ฟ.	550.00	22,070.40	-	-	22,070.40	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	133.76	ตร.ม.	-	-	139.00	18,592.64	18,592.64	
	- ตะปู	29.43	กก.	48.20	1,418.39	-	-	1,418.39	
	1.6 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 2 ม.	93.00	แผ่น	294.00	27,342.00	25.00	2,325.00	29,667.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 ผนังก่ออิฐถือปูน	160.00	ตร.ม.	123.00	19,680.00	84.00	13,440.00	33,120.00	
	2.2 ฝ้าเพดานปูนเรียบ	384.00	ตร.ม.	82.00	31,488.00	92.00	35,328.00	66,816.00	
	2.3 งานทาสีภายในและภายนอก	384.00	ตร.ม.	48.00	18,432.00	31.00	11,904.00	30,336.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

รายการประมาณราคา ค่า โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและกำแพงกันดินที่ทำการ อบต.กุยเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภออุทุมพร จังหัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมวัสดุ ค่าแรงงาน บัญญัติขึ้น								335,237.57	