



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคาากลาง ๒๕๗,๓๖๙.๒๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบ
ห้าสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง ๙.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒๕๗,๓๖๙.๒๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพนมกร ทรศัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง ๙.๗๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒๕๗,๓๖๔.๒๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพนมกร ทศพิศย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่...1.../...1...

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 ราคากลางงานก่อสร้าง หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	257,369.25	
2	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	257,369.25	
	ราคากลาง	257,369.25	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร หรศิพย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธิปไตย ปริดีเปรม)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ประเภท โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าทำการ อบต.กุยเหนือ กว้าง 9.70 ม. สูง 2.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	196,600.15	1.3091	257,369.25	
	เชื้อเพลิงการใช้ตาราง Factor F เชื้อเพลิงหล่อหน้าจาย.....0.00.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				257,369.25	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักจัดซื้อจัดจ้างการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, จันทบุรี, กรุงเทพฯ
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓๓.๒/ว ๔๔๖๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเป็นค่าสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓๓.๒/ว ๑๓๕๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร ทรัพย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างประตูกองเก็บน้ำที่ท่าอากาศยานส่วนตำบลกุ่มเพื่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุ่มเหนือ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
				กลุ่มงานที่ 1				
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานดินซุด - ดินถม	9.18	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,542.24	1,542.24
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	0.92	ลบ.ม.	697.50	641.70	104.00	95.68	737.38
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	0.45	ลบ.ม.	1,671.00	751.95	426.00	191.70	943.65
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.93	ลบ.ม.	1,895.00	3,657.35	419.00	808.67	4,466.02
	1.5 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.64	ตร.ม.					
	- ไม้แบบ	6.82	ตร.ม.	648.00	4,419.36	-	-	4,419.36
	- ไม้คร่าวดีไม้แบบ	4.09	ลบ.ฟ.	550.00	2,250.60	-	-	2,250.60
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	13.64	ตร.ม.	-	-	139.00	1,895.96	1,895.96
	- ตะปู	0.41	กก.	48.20	19.72	-	-	19.72
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	92.58	กก.					
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป(ขนาดตามแบบ)	3.56	ตร.ม.	33.30	118.55	5.00	17.80	136.35
	- RB Dia. 6 มม.	9.40	กก.	26.53	249.38	4.40	41.36	290.74
	- RB Dia. 9 มม.	26.93	กก.	27.05	728.46	4.40	118.49	846.95
	- DB Dia. 12 มม.	56.25	กก.	26.31	1,479.94	3.60	202.50	1,682.44
	- ลวดผูกเหล็ก	2.78	กก.	42.50	118.04	-	-	118.04
2	งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานตกแต่งผิวผนัง							
	ผิวกรุหินเทียมสีขาว	8.61	ตร.ม.	1,350.00	11,623.50	220.00	1,894.20	13,517.70
	2.2 งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ							

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างประตู่ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 7 ตำบลกฤษเหล็ก อำเภอภูพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 2'3"X3.2 มม.	5.00	เส้น	3,900.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 2'2"X2.0 มม.	3.00	เส้น	2,600.00	7,800.00	-	-	7,800.00
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 1'1"X2'0" มม.	26.00	เส้น	1,600.00	41,600.00	-	-	41,600.00
	- สแตนเลสฉาก ขนาด 1'1"X3.0 มม.	13.00	เส้น	770.00	10,010.00	-	-	10,010.00
	- แผ่นสแตนเลสหนา 10 มม ขนาด 20x20 ซม.	6.00	แผ่น	1,150.00	6,900.00	-	-	6,900.00
	- สแตนเลสเส้นกลม ขนาด 4 หุน	38.00	เมตร	396.00	15,048.00	-	-	15,048.00
	- ล้อเลื่อนสแตนเลส	12.00	คู่	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	- ขุนเหล็กเส้นกลม	225.00	อัน	35.00	7,875.00	-	-	7,875.00
	- ชุดล้อประกอบสำเร็จ (ตัวบังคับบาน)	4.00	อัน	200.00	800.00	-	-	800.00
	- มือจับประตูเลื่อน	6.00	อัน	700.00	4,200.00	-	-	4,200.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบประตู่ พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	เหมา	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	งานอื่นๆ							
	3.1 ตราสัญลักษณ์สูง 0.50 ม. ทำจากไฟเบอร์กลาสทึบ	2.00	ตรา	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน รวมค่าภาษี 1 เป็นเงินทั้งสิ้น							196,683.15