



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ราคาากลาง ๓๕๔,๓๘๙.๙๓ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสาม
สตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาด ๓.๐๐ X ๔.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๔๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๕๔,๓๘๙.๙๓ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพนมกร ทรรศัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่...1../...1...

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รวมราคากลางงานปรับปรุง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	352,661.88	
2	กลุ่มงานที่ 2 วัสดุจัดซื้อ	1,728.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	354,389.93	
	ราคากลาง	354,389.93	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พงมกร ทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรภัฏ ปรียะธรรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ประเภท ก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.กุยเหนือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	269,392.62	1.3091	352,661.88	
	เดือนไขการใช้ตาราง Factor F เดือนไขส่วนหน้าจ่าย.....0.00.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				352,661.88	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, จันทบุรี, กรุงเทพฯ
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเป็นภาระสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร ทรัพย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอภิตชัย ปรีดีเปรม)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4/1

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างตัวกรม								
	1.1 งานดินชุด-คันถม	6.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,008.00	1,008.00	
	1.2 งานทรายยาบรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	697.50	418.50	104.00	62.40	480.90	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,671.00	501.30	426.00	127.80	629.10	
	1.4 เสาค้ำค้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ยาว 6.00 ม.	20.00	ต้น	910.00	18,200.00	280.00	5,600.00	23,800.00	
	1.5 คัดหัวเสาเข็ม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15x0.15	20.00	ต้น	-	-	150.00	3,000.00	3,000.00	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.50	ลบ.ม.	1,895.00	6,632.50	419.00	1,466.50	8,099.00	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Dia 6 มม.	54.00	กก.	26.53	1,432.62	4.40	237.60	1,670.22	
	- RB Dia 9 มม.	135.00	กก.	27.05	3,651.75	4.40	594.00	4,245.75	
	- DB Dia. 12 มม.	315.00	กก.	26.31	8,287.65	3.60	1,134.00	9,421.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	42.50	510.00	-	-	510.00	
	1.8 ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	34.00	ตร.ม.	648.00	22,032.00	-	-	22,032.00	
	- ไม้คราดไม้แบบ	16.00	ลบ.ฟ.	550.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	34.00	ตร.ม.	-	-	139.00	4,726.00	4,726.00	
	- ตะปู	15.00	กก.	48.20	723.00	-	-	723.00	
	1.9 งานโครงสร้างเหล็กปูพรม								
	- เหล็กกล่อง -150x50x3.2 มม.	419.00	กก.	30.00	12,570.00	10.00	4,190.00	16,760.00	
	- เหล็ก C 75 x45x15x2.3 มม.	84.00	กก.	29.00	2,436.00	10.00	840.00	3,276.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร. 4/1

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต. กุญเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุญเหนือ อำเภอกุญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	29.00	ตร.ม.	50.00	1,450.00	35.00	1,015.00	2,465.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาถูกปูสีซีเมนต์ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม	72.00	แผ่น	56.00	4,032.00	-	-	4,032.00	
	- ครอบสันไม้ค้ำ	9.00	แผ่น	45.00	405.00	-	-	405.00	
	- ค่าแรงยกกระเบื้องหลังคา	28.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,260.00	1,260.00	
2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม งานเรียบรอยต่อโครงเคร่งเหล็กชุบสังกะสี	9.00	ตร.ม.	283.00	2,547.00	75.00	675.00	3,222.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำ ขนาด 9 มม งานเรียบรอยต่อโครงเคร่งเหล็กชุบสังกะสี	3.00	ตร.ม.	290.00	870.00	75.00	225.00	1,095.00	
2.3	งานผนังก่อด้วยอิฐก่อ								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	34.00	ตร.ม.	283.00	9,622.00	94.00	3,196.00	12,818.00	
2.4	งานฉาบปูน								
	- ฉีฉาผนังฉาบปูนเรียบ	30.00	ตร.ม.	82.00	2,460.00	92.00	2,760.00	5,220.00	
2.5	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวฉาผนังฉาบปูนเรียบผิวทรายล้างสีขาว	27.00	ตร.ม.	335.00	9,045.00	128.00	3,456.00	12,501.00	
	- ผิวทาสีผนังฉาบปูนเรียบสีเทา ขนาด 20x20 ซม.	10.00	ตร.ม.	314.00	3,140.00	166.00	1,660.00	4,800.00	
	- งานบัวปูนแบบ A	1.50	ม.	900.00	1,350.00	(รวมค่าแรงงาน)		1,350.00	
	- งานบัวปูนแบบ B	4.60	ม.	450.00	2,070.00	(รวมค่าแรงงาน)		2,070.00	
2.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวปูกระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x12"	12.00	ตร.ม.	394.00	4,008.00	158.00	1,896.00	5,904.00	
2.7	งานประตูด่านต่าง								
	- ป1+น พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	(รวมค่าแรงงาน)		10,000.00	1.55

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4/1

รายการประมาณราคา ค่า โครงการก่อสร้างป้องกันน้ำท่วมที่ทำการ อบต. กุญเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุญเหนือ อำเภอกุญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	(รวมค่าแรงงาน)		4,500.00	
	- น1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	(รวมค่าแรงงาน)		3,900.00	
	- น2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	(รวมค่าแรงงาน)		3,400.00	
	- น3 FIX	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	(รวมค่าแรงงาน)		15,000.00	0.75
2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	4,600.00	4,600.00	450.00	450.00	5,050.00	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	620.00	620.00	70.00	70.00	690.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมเสด็จอ่าง, สายน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,690.00	2,690.00	450.00	450.00	3,140.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- กระโถนงาสำเร็จรูป	1.00	ชุด	620.00	620.00	70.00	70.00	690.00	
	- ตะแกรงกรองแบบถอดได้ ตะแกรงของเหลือทิ้งโครมเมียมมีฝาครอบกันกลิ่น	1.00	ชุด	630.00	630.00	75.00	75.00	705.00	
	- ก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	- STOP VALVE	2.00	ชุด	150.00	300.00	35.00	70.00	370.00	
	- งานหล่อคอนกรีตพร้อมทำผิว	5.50	m	5,500.00	30,250.00	(รวมค่าแรงงาน)		30,250.00	
2.9	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	30.00	ตร.ม.	48.00	1,440.00	30.00	900.00	2,340.00	
3.	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 ถังดับเพลิงอัตโนมัติ แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร	1.00	ชุด	5,890.00	5,890.00	2,200.00	2,200.00	8,090.00	
	3.2 งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล	1.00	งาน	5,200.00	5,200.00	(รวมค่าแรงงาน)		5,200.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 สายไฟฟ้า								

