



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๔๙๘,๐๗๘.๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบ
สตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยาว ๗๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๙๘,๐๗๘.๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพนมกร ทรรศัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า (ช่วงที่ 1) ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ราคากลางงานก่อสร้าง หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	498,078.60	
2	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	498,078.60	
	ราคากลาง	498,078.60	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ทนกร ทวีทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปริดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า (ช่วงที่ 1) ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	380,474.07	1.3091	498,078.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เลื่อนไขส่วหน้าจ่าย.....0.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				498,078.60	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๓๓๕ ลง ๓ มีนาคม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรรค์พิชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า (ช่วงที่ 1) ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานตัดเขต - ดินถม	10.29	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,729.35	1,729.35	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	11.44	ลบ.ม.	697.50	7,977.66	104.00	1,189.50	9,167.16	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.57	ลบ.ม.	1,671.00	955.60	426.00	243.62	1,199.22	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	11.44	ลบ.ม.	1,895.00	21,674.06	419.00	4,792.31	26,466.38	
	1.5 เสาค้ำ คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15 ยาว 5.00 ม.	21.00	คืบ	910.00	19,110.00	280.00	5,880.00	24,990.00	
	1.6 ค้ำค้ำหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15	21.00	คืบ	-	-	150.00	3,150.00	3,150.00	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต	851.87							
	- R8 Dia. 6 มม.	181.17	กก.	26.53	4,806.44	4.40	797.15	5,603.59	
	- R8 Dia. 9 มม.	225.41	กก.	27.05	6,097.34	4.40	991.80	7,089.14	
	- D8 Dia. 12 มม.	515.15	กก.	26.31	13,553.46	3.60	1,854.52	15,407.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.05	กก.	42.50	894.41	-	-	894.41	
	1.8 ไม้โป๊วขลอคอนกรีต	-							
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	21.41	ตร.ม.	648.00	13,873.68	-	-	13,873.68	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30 %)	14.27	ลบ.ฟ.	550.00	7,848.50	-	-	7,848.50	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	142.74	ตร.ม.	-	-	139.00	19,840.86	19,840.86	
	- ตะปู	28.55	กก.	48.20	1,376.11	-	-	1,376.11	
	1.9 งานโครงสร้างเหล็กปูพรม								
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 2x2x2.0 มม.	52.61	เส้น	2,600.00	136,792.50	-	-	136,792.50	
	- สแตนเลสฉาก ขนาด 1x1x3.0 มม.	12.00	เส้น	770.00	9,240.00	-	-	9,240.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสแตนเลสพร้อมวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	พม่า	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2	งานสถาปัตยกรรม	-							

