



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๗๓,๑๖๖.๓๔ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูง ๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๗๓,๑๖๖.๓๔ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพนมกร ทรศัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่...1.../...1...

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเสาดง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ สูง 12.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 ราคากลางงานปรับปรุง หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	73,166.34	
2	กลุ่มงานที่ 2 วัสดุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	73,166.34	
	ราคากลาง	73,166.34	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร ทรัพย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธิปไตย ปรีดีประเสริฐ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ประเภท ก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ สูง 12.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าฐานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	55,890.57	1.3091	73,166.34	
	เสือนไขการใช้ตาราง Factor F เสือนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.00.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				73,166.34	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ - สำนักตั้งปีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, จ.สมุทรสงคราม
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๓๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ จินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร ทศพิศ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

รายการประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างเสาสง ที่ทำการ อบต.กุยเจบือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	4.10	ลบ.ม.	-	-	168.00	688.80	688.80	
	1.2 งานวัดโครงสร้างฐานราก	0.45	ลบ.ม.	697.50	313.88	104.00	46.80	360.68	
	1.3 คอนกรีตรองกันฐานราก	0.120	ลบ.ม.	1,671.00	200.52	426.00	51.12	251.64	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.12	ลบ.ม.	1,895.00	2,122.40	327.00	366.24	2,488.64	
	1.5 งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15 ยาว 5.00 ม.	2.00	ต้น	630.00	1,260.00	300.00	600.00	1,860.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15	2.00	ต้น	-	-	150.00	300.00	300.00	
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	8.65	ตร.ม.	648.00	5,605.20	-	-	5,605.20	
	- ไม้คร่าวยัดไม้แบบ (คิด 30 %)	2.59	ลบ.ฟ.	550.00	1,424.50	-	-	1,424.50	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	17.29	ตร.ม.	-	-	139.00	2,403.31	2,403.31	
	- คอ.ปู	0.52	กก.	48.20	25.06	-	-	25.06	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Dia. 6 มม.	1.99	กก.	26.53	52.79	4.40	8.76	61.55	
	- RB Dia. 9 มม.	1.82	กก.	27.05	49.23	4.40	8.01	57.24	
	- DB Dia. 12 มม.	35.35	กก.	23.04	814.46	3.60	127.26	941.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.17	กก.	42.50	49.73	-	-	49.73	
	1.8 เหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกล้าสังกะสี BS-M ขนาด 2 1/2" (คาดเหลือ) หน้า 3.65	1.00	ฟอน	1,231.00	1,231.00	468.00	468.00	1,699.00	
	- ท่อเหล็กกล้าสังกะสี BS-M ขนาด 3" (คาดเหลือ) หน้า 4.00	1.00	ฟอน	1,500.00	1,500.00	612.00	612.00	2,112.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

รายการประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างเสาส่ง ที่ทำการ อบต.กุยแกเหนือ
 สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยแกเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 4" (คาดเหลือง) ทน 4.50	2.00	ท่อน	2,121.00	4,242.00	864.00	1,728.00	5,970.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 1" (คาดเหลือง) ทน 3.25 มม. พร้อมสลักยึดท่อเหล็ก	1.00	ท่อน	650.00	650.00	175.00	175.00	825.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 4" ลด 3"	1.00	อัน	253.00	253.00	-	-	253.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 3" ลด 2 1/2"	1.00	อัน	154.00	154.00	-	-	154.00	
	- แม่เหล็กทองแดง ขนาด 3/8"x3.00 ม. พร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่า	1.00	แท่ง	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	งานสลักปัดยกรวม								
	2.1 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวทึบขัด	14.50	ตร.ม.	450.00	6,525.00	161.00	2,334.50	8,859.50	
3	งานยึดเดือลัด								
	3.1 บัวหัวเสาของท่อเหล็ก ขนาด 2 1/2"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	3.2 บัวหัวเสาของท่อเหล็ก ขนาด 4"	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	3.3 บัวหัวเสาของท่อเหล็ก ขนาด 1"	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3.4 ฐานขาคีขนาด 1.20x1.80 ม. พร้อมเหล็กในเลื่อน ขนาด 3/8" และยึดเดือลัด	1.00	แท่ง	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น								55,890.57	