



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุย
เหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๑,๕๓๖,๒๑๓.๔๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหก
พันสองร้อยสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,540,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 33.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 1,536,213.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพโรจน์ หินแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ธิปัตย์ ปรีดีเปรม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

7.3 พนมกร ทรรศิพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไพโรจน์ หินแก้ว

18 มีนาคม 2567 13:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง อบต.กุยเหนือ ค.ส.ล. 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กุยเหนือ	อำเภอ
	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง	ผู้ปฏิบัติงาน	อบต.กุยเหนือ
		จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
			แบบเลขที่ -/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					737,564.48	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					373,917.44	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					64,431.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,175,913.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,175,913.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไฟโรจน์ หินแก้ว
18 มีนาคม 2567 13:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอ. ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	16,000	ต้น	1,347.12	21,553.92	350.00	5,600.00	27,153.92	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	16,000	ต้น	0.00	0.00	200.00	3,200.00	3,200.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	45,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	7,560.00	7,560.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1,000	ลบ.ม.	467.29	467.29	104.00	104.00	571.29	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	500	ลบ.ม.	1,689.17	844.58	426.00	213.00	1,057.58	
	- ดินลูกรังถม	7,000	ลบ.ม.	120.00	840.00	112.00	784.00	1,624.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	137,000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	19,043.00	19,043.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	82,200	ลบ.ฟ.	648.00	53,265.60	0.00	0.00	53,265.60	
	- ไม้โครง	45,000	ลบ.ฟ.	550.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	
	- ตะปู	52,500	กก.	48.20	2,530.50	0.00	0.00	2,530.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ไฟโรจน์ หินแก้ว

18 มีนาคม 2567 13:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	126.540	กก.	24.50	3,100.23	4.40	556.78	3,657.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	199.600	กก.	23.26	4,642.69	4.40	878.24	5,520.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB Ø 12 มม.	426.240	กก.	26.39	11,248.47	3.60	1,534.46	12,782.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB Ø 16 มม.	1,738.000	กก.	28.15	48,924.70	3.60	6,256.80	55,181.50	
	- เหล็กตะแกรงวางเมท ศก. 4 มม.	381.000	ตร.ม.	35.00	12,573.00	5.00	1,905.00	14,478.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.500	กก.	45.79	1,717.12	0.00	0.00	1,717.12	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง Ksc 240 กก./ตร.ชม.	71.000	ลบ.ม.	1,987.86	141,138.06	419.00	29,749.00	170,887.06	
	งานพื้น								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	32.000	ตร.ม.	293.72	9,399.04	25.00	800.00	10,199.04	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- ท่อเหล็ก ศก. 2"x3.2 มม. คานน้ำเงิน	1,302.000	กก.	38.00	49,476.00	12.00	15,624.00	65,100.00	
	- ท่อเหล็ก ศก. 2 1/2"x3.2 มม. คานน้ำเงิน	1,680.000	กก.	37.00	62,160.00	12.00	20,160.00	82,320.00	

ไพโรจน์ หินแก้ว

18 มีนาคม 2567 13:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.30 มม. (ยาว 6 ม.)	3,023.000	กก.	29.68	89,722.64	12.00	36,276.00	125,998.64	
	- Tie Rod เหล็กเส้นกลม ศก. 12 มม.	53.280	กก.	26.39	1,406.05	3.60	191.81	1,597.86	
	- Sag Rod เหล็กเส้นกลม ศก. 16 มม.	158.000	กก.	28.15	4,447.70	3.60	568.80	5,016.50	
	- แผ่นเพลทขนาด 0.25x0.25x20 มม.	4.000	แผ่น	520.00	2,080.00	150.00	600.00	2,680.00	
	- แผ่นเพลทขนาด 0.30x0.25x20 มม.	28.000	แผ่น	680.00	19,040.00	200.00	5,600.00	24,640.00	
	- นอต ศก. 16 มม.	92.000	ตัว	146.00	13,432.00	0.00	0.00	13,432.00	
	- เกลียวปรับแรง ขนาด 16 มม.	10.000	ตัว	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		8,997.67	580,359.59	2,357.20	157,204.89	737,564.48	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบอะลูมิเนียมสีเทา หนา 0.35 มม.	422.000	ตร.ม.	210.00	88,620.00	80.00	33,760.00	122,380.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet เคลือบอะลูมิเนียมสีเทา หนา 0.35 มม.	28.500	ตร.ม.	155.00	4,417.50	50.00	1,425.00	5,842.50	
	- สกรูยึดเหล็ก ยาว 2 นิ้ว งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	1,450.000	ตัว	2.50	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น ขนาด 3.5x7x16 ซม.) งานฉาบปูน	61.000	ตร.ม.	276.97	16,895.17	94.00	5,734.00	22,629.17	
	- ฉาบปูนผนังชั้นบนเรียบ	122.000	ตร.ม.	101.57	12,391.54	87.00	10,614.00	23,005.54	
	- ฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง	198.000	ตร.ม.	87.29	17,283.42	105.00	20,790.00	38,073.42	
	- เสาคานและคานทับหลัง ค.ส.ล. งานตกแต่งผิวพื้น	44.000	ม.	131.62	5,791.28	46.00	2,024.00	7,815.28	

ไฟโรจน์ หินแก้ว

18 มีนาคม 2567 13:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพื้นผิวขัดมันเรียบ (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ) - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค สีเรียบ ขนาด 12"x12"	16,000	ตร.ม.	51.72	827.52	40.00	640.00	1,467.52	
	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ - ประตูเหล็กม้วน (ขนาด 3.90 x 4.00) พร้อมอุปกรณ์ (D1) - ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง (ขนาด 0.90 x 2.00) พร้อมอุปกรณ์ (D2) - หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม (ขนาด 1.20x1.60) พร้อมอุปกรณ์ (W1)	23,300	ตร.ม.	309.08	7,201.56	158.00	3,681.40	10,882.96	
		1,000	ชุด	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
		1,000	ชุด	3,686.87	3,686.87	0.00	0.00	3,686.87	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได	4,000	ชุด	4,357.40	17,429.60	0.00	0.00	17,429.60	
	- งานผิวพื้นบันได กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	8,500	ตร.ม.	309.08	2,627.18	158.00	1,343.00	3,970.18	

ไฟโรจน์ หินแก้ว

18 มีนาคม 2567 13:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- จมูกบันได PVC.	20.400	ม.	200.00	4,080.00	42.00	856.80	4,936.80	
	งานลูกกรงและราวบันได								
	- ราวบันได-ระเบียงเหล็กกล่อง (รวมเสาตั้งและลูกกรง)	13.000	ม.	1,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100% (ภายใน)	61.000	ตร.ม.	49.21	3,001.81	30.00	1,830.00	4,831.81	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100% (ภายนอก)	259.000	ตร.ม.	49.21	12,745.39	34.00	8,806.00	21,551.39	
	- ทาสีกันสนิม	359.000	ตร.ม.	51.60	18,524.40	35.00	12,565.00	31,089.40	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	42,729.12	269,848.24	959.00	104,069.20	373,917.44	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ โคมฝาครอบอะคริลิก 1x18 w	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	115.00	575.00	2,325.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบ 2x36 w	11.000	ชุด	1,500.00	16,500.00	150.00	1,650.00	18,150.00	
	- Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)	3.000	ชุด	1,700.00	5,100.00	150.00	450.00	5,550.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	7.000	อัน	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	7.000	อัน	120.00	840.00	90.00	630.00	1,470.00	
	- สายไฟ	2.000	มวน	1,738.32	3,476.64	990.00	1,980.00	5,456.64	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า พร้อมเซฟตี้สวิตช์	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ pvc	200.000	ม.	90.50	18,100.00	27.00	5,400.00	23,500.00	
	รวมค่าแรงงานไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,058.82	51,688.64	3,102.00	12,745.00	64,431.64	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,175,913.56	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ข้อใดคือการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุเหนอย ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและพื้ที่รกร้างเพื่อการอุปถัมภ์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ -/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ไฟโรจน์ หินแก้ว ๖

18 มีนาคม 2567 13:52:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง อบอุ่น. อบอุ่น ค.ส.ล. 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบอุ่น. อบอุ่น ค.ส.ล. 2 ชั้น (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบอุ่น. อบอุ่น ค.ส.ล. 2 ชั้น		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล อบอุ่น	จังหวัด อบอุ่น	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	-/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบล อบอุ่น / องค์การบริหารส่วนตำบล อบอุ่น		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง อบอุ่น. อบอุ่น ค.ส.ล. 2 ชั้น	1,175,913.56	1.3064	1,536,213.47	
รวมค่าก่อสร้าง				1,536,213.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 292.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,261.00 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,536,213.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงาน/งาน

อาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง อบอุ่นเหินือ ค.ส.ล. 2 ชั้น

ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กย.เหินือ ดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง
bidding)ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและทางอรรถดับเพลิง ที่ท่าหลวง อ.บ.ต.กย.เหนือ
ตำบล กย.เหนือ อำเภอกยบุรี

Page 12 of 12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลพพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลลพพะยอม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ
มีจำนวน 8 หน้า

จำนวนราคากลาง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

1. พจนานุกรม

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,536,213.47	

ขนาดหรือเนื้อหาการคำนวณ 292.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,261.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม
1,536,213.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ				จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กุยเหนือ	อำเภอ			
แบบเลขที่	-/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มีนาคม 2567				

ไพโรจน์ หินแก้ว
(ไพโรจน์ หินแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พนมกร ทรัพย์
(พนมกร ทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธิดีย์ ปรีดีเปรม
(ธิดีย์ ปรีดีเปรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุยเหนือ อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง อบต.กุยเหนือ ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1,000 หลังละ 1,536,213.47 บาท	1,536,213.47	
สรุป	ราคากลาง (..... หักส่วนลดค่าขนส่งวัสดุและค่าขนส่งวัสดุอื่น ๆ)	1,536,213.47	

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถระดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถระดับเพลิง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุยเหนือ	อำเภอ กุยบุรี	จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	-/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567		

ธำรงค์ ปรียะธรรม
(ธำรงค์ ปรียะธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพโรจน์ หินแก้ว
(ไพโรจน์ หินแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พนมกร ทรัพย์
(พนมกร ทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง