



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๓๕๐,๓๐๐.๘๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามร้อยแปดสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ่อน้ำดื่มที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 ราคากลางงานก่อสร้าง หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	348,572.83	
2	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,728.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	350,300.88	
	ราคากลาง	350,300.88	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทแปดสิบบแปดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร ทอดทรัพย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ประเภท ก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.กุยเหนือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	266,269.07	1.3091	348,572.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				348,572.83	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ประเภท ก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.กุยเหนือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,615.00	1.0700	1,728.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,728.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4/1

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินซุด-ดินถม	6.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,008.00	1,008.00	
	1.2 งานทรายบรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	467.29	280.37	104.00	62.40	342.77	๑
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,689.17	506.75	426.00	127.80	634.55	
	1.4 เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ยาว 6.00 ม.	20.00	ตัน	853.00	17,060.00	179.00	3,580.00	20,640.00	
	1.5 คัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15	20.00	ตัน	-	-	125.00	2,500.00	2,500.00	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.50	ลบ.ม.	1,987.86	6,957.51	419.00	1,466.50	8,424.01	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Dia 6 มม.	54.00	กก.	24.50	1,323.00	4.40	237.60	1,560.60	
	- RB Dia 9 มม.	135.00	กก.	23.26	3,140.10	4.40	594.00	3,734.10	
	- DB Dia. 12 มม	315.00	กก.	26.39	8,312.85	3.60	1,134.00	9,446.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	45.79	549.48	-	-	549.48	
	1.8 ไม่แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบ	34.00	ตร.ม.	648.00	22,032.00	-	-	22,032.00	
	- ไม่คร่าอีไม่แบบ	16.00	ลบ.ฟ.	550.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	34.00	ตร.ม.	-	-	139.00	4,726.00	4,726.00	๑
	- ตะปู	15.00	กก.	48.20	723.00	-	-	723.00	
	1.9 งานโครงสร้างเหล็กปูพรม								
	- เหล็กกล่อง -150x50x3.2 มม.	419.00	กก.	28.80	12,067.20	10.00	4,190.00	16,257.20	
	- เหล็ก -C 75 x45x15x2.3 มม.	84.00	กก.	29.68	2,493.12	10.00	840.00	3,333.12	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4/1

รายการประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	29.00	ตร.ม.	51.60	1,496.40	35.00	1,015.00	2,511.40	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฉาบหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลูกฟูกสีซีเมนต์ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม	72.00	แผ่น	56.00	4,032.00	-	-	4,032.00	
	- ครอบสันโค้ง	9.00	แผ่น	45.00	405.00	-	-	405.00	๑
	- ค่าแรงงูกระเบื้องหลังคา	28.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,260.00	1,260.00	
2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	9.00	ตร.ม.	283.00	2,547.00	75.00	675.00	3,222.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำ ขนาด 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	3.00	ตร.ม.	290.00	870.00	75.00	225.00	1,095.00	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	34.00	ตร.ม.	276.97	9,416.98	94.00	3,196.00	12,612.98	
2.4	งานฉาบปูน								
	- ผิวฉาบปูนเรียบ	30.00	ตร.ม.	87.29	2,618.70	87.00	2,610.00	5,228.70	
2.5	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวฉาบปูนเรียบผิวหยาบล้างสีขาว	27.00	ตร.ม.	335.00	9,045.00	128.00	3,456.00	12,501.00	
	- ผิวกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.	10.00	ตร.ม.	314.00	3,140.00	166.00	1,660.00	4,800.00	
	- งานบัวปูนปั้นแบบ A	1.50	ม.	900.00	1,350.00	(รวมค่าแรงงาน)		1,350.00	
	- งานบัวปูนปั้นแบบ B	4.60	ม.	450.00	2,070.00	(รวมค่าแรงงาน)		2,070.00	
2.6	งานตกแต่งผิวพื้น								๑
	- ผิวปูกระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"x12"	12.00	ตร.ม.	334.00	4,008.00	158.00	1,896.00	5,904.00	
2.7	งานประตู-หน้าต่าง								1.55
	- ป1+น พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	(รวมค่าแรงงาน)		10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4/1

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	(รวมค่าแรงงาน)		4,500.00	
	- น1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	(รวมค่าแรงงาน)		3,900.00	
	- น2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	(รวมค่าแรงงาน)		3,400.00	
	- น3 FIX	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	(รวมค่าแรงงาน)		15,000.00	0.75
2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	4,600.00	4,600.00	450.00	450.00	5,050.00	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	620.00	620.00	70.00	70.00	690.00	๑
	- อ่างล้างหน้าแบบแขนผนัง พร้อมสแตนเลสอ่าง, สายน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,690.00	2,690.00	450.00	450.00	3,140.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- กระเบื้องล้างสำเร็จรูป	1.00	ชุด	620.00	620.00	70.00	70.00	690.00	
	- ตะแกรงกรองแบบถอดได้ ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียมมีฝาครอบกันกลิ่น	1.00	ชุด	630.00	630.00	75.00	75.00	705.00	
	- ก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	- STOP VALVE	2.00	ชุด	150.00	300.00	35.00	70.00	370.00	
	- งานหล่อคอนกรีตพร้อมทำผิว	5.50	ม.	5,500.00	30,250.00	(รวมค่าแรงงาน)		30,250.00	
2.9	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	30.00	ตร.ม.	49.21	1,476.30	30.00	900.00	2,376.30	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 ถึงบำบัดสำเร็จรูป แบบไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร	1.00	ชุด	5,890.00	5,890.00	2,200.00	2,200.00	8,090.00	
	3.2 งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล	1.00	งาน	5,200.00	5,200.00	(รวมค่าแรงงาน)		5,200.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 สายไฟฟ้า								๑

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า, ห้อยสายไฟฟ้า, ค่าติดตั้ง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	(รวมค่าแรงงาน)		3,000.00	
	4.2 โคมไฟฟ้า								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ติดลอย	2.00	ชุด	460.00	920.00	115.00	230.00	1,150.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ ติดลอย	1.00	ชุด	360.00	360.00	115.00	115.00	475.00	
	4.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- สวิตช์	4.00	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า	3.00	ชุด	98.00	294.00	90.00	270.00	564.00	
	- เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์	1.00	ชุด	170.00	170.00	90.00	90.00	260.00	๑
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น							266,269.07	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4/2

๑

รายการประมาณราคา ค่า โครงการก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
	ส่วนที่ 2 วัสดุจัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- พัฒนแบบโครงการติดตั้ง 16 นิ้ว	1.00	เครื่อง	1,500.00	1,500.00	115.00	115.00	1,615.00	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน หมวดงานที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น							1,615.00	

๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาด ๓.๐๐ X ๔.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะดำเนินการ ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๕๐,๓๐๐.๘๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามร้อยแปดสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพนมกร ทรศัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายธิปัตย์ ปรีดีเปรม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ