



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ราคาากลาง ๗๓,๔๕๘.๐๙ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	3 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
ราคากลางงานก่อสร้าง	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	73,458.09	
2	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	73,458.09	
	ราคากลาง	73,458.09	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ประเภท ก่อสร้างเสารัง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	56,113.43	1.3091	73,458.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				73,458.09	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

รายการประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างเสาสง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	4.10	ลบ.ม.	-	-	168.00	688.80	688.80	๑
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	467.29	210.28	104.00	46.80	257.08	
	1.3 คอนกรีตรองกันฐานราก	0.120	ลบ.ม.	1,689.17	202.70	426.00	51.12	253.82	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.12	ลบ.ม.	1,987.86	2,226.40	419.00	469.28	2,695.68	
	1.5 งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15 ยาว 6.00 ม.	2.00	ต้น	778.95	1,557.90	179.00	358.00	1,915.90	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15	2.00	ต้น	-	-	125.00	250.00	250.00	
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	8.65	ตร.ม.	648.00	5,605.20	-	-	5,605.20	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 %)	2.59	ลบ.ฟ.	550.00	1,424.50	-	-	1,424.50	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	17.29	ตร.ม.	-	-	139.00	2,403.31	2,403.31	
	- ตะปู	0.52	กก.	48.20	25.06	-	-	25.06	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Dia. 6 มม.	1.99	กก.	24.50	48.76	4.40	8.76	57.51	๑
	- RB Dia. 9 มม.	1.82	กก.	23.26	42.33	4.40	8.01	50.34	
	- DB Dia. 12 มม.	35.35	กก.	26.39	932.89	3.60	127.26	1,060.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.17	กก.	45.79	53.57	-	-	53.57	
	1.8 เหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกล้าสังกะสี BS-M ขนาด 2 1/2" (คาดเหลือง) หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,231.00	1,231.00	468.00	468.00	1,699.00	
	- ท่อเหล็กกล้าสังกะสี BS-M ขนาด 3" (คาดเหลือง) หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,500.00	1,500.00	612.00	612.00	2,112.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

รายการประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างเสาเข็ม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 4" (คาดเหลือ) หน้า 3.6 มม.	2.00	ท่อน	2,121.00	4,242.00	864.00	1,728.00	5,970.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 1" (คาดเหลือ) หน้า 2.6 มม.พร้อมสลักยึดท่อเหล็ก	1.00	ท่อน	650.00	650.00	175.00	175.00	825.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 4" ลด 3"	1.00	อัน	253.00	253.00	-	-	253.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 3" ลด 2 1/2"	1.00	อัน	154.00	154.00	-	-	154.00	๑
	- แฉ่งทองแดง ขนาด 3/8"x3.00 ม. พร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่า	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินขัด	14.50	ตร.ม.	450.00	6,525.00	161.00	2,334.50	8,859.50	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	3.1 บัวหัวเสาตรงทองเหลือง ขนาด 2 1/2"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	3.2 บัวหัวเสาตรงทองเหลือง ขนาด 4"	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	3.3 บัวหัวเสาตรงทองเหลือง ขนาด 1"	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3.4 ธงชาติขนาด 1.20x1.80 ม. พร้อมเชือกไनोंลอน ขนาด 3/8" และเบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น							56,113.43	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูง ๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๗๓,๔๕๘.๐๙ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๑

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพนมกร ทรรศย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายธิปัตย์ ปรีดีเปรม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ