



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเข้า หมู่ที่ ๑
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเข้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเข้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๖๖๔,๒๔๐.๔๘ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทสี่สิบแปด
สตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางเข้
ปริมาณงาน	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. ลงสู่ร่องพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐" แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๓๕.๐๐ ม. ทหนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เนื้อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒๖๐.๐๐" และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
หมายเหตุ	ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	พิ	ราคาต่อหน่วย x พิ	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๑.๗๗	๒,๖๑๙.๖๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๓	๓,๕๗๓.๖๖
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๖๓.๐๐	๔๓๑.๒๐	๒๗,๑๖๕.๖๐	๑.๓๖๔๒	๔,๘๘๘.๒๔	๓๗,๐๕๓.๘๔
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๖๓.๐๐	๑๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๘๖.๖๔	๘๕๙.๔๕
๓	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง					๑.๓๖๔๒		
	๓.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๒๐๘.๐๐	๑๔๗.๖๔	๓๐,๗๐๓.๑๒	๑.๓๖๔๒	๒๐๑.๔๑	๔๑,๘๙๓.๕๓
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๒๐๘.๐๐	๓๕.๔๐	๗,๓๖๓.๒๐	๑.๓๖๔๒	๔๘.๒๙	๑๐,๐๔๕.๘๒
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔					๑.๓๖๔๒		
	๔.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๓๘๙.๐๐	๑,๗๖๑.๖๘	๓๓๒,๕๘๗.๕๒	๑.๓๖๔๒	๒,๔๐๓.๒๘	๔๔๔,๒๒๐.๖๕
	๔.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๒๖๐.๐๐	๑๒.๒๖	๑๕,๔๔๗.๖๐	๑.๓๖๔๒	๑๖.๗๓	๒๑,๐๗๓.๖๒
๕	งานแบบ					๑.๓๖๔๒		
	๕.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๓๑๕.๐๐	๒๐.๖๐	๖,๔๘๙.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๘.๑๐	๘,๘๕๖.๒๙
๖	งานเหล็กเสริม					๑.๓๖๔๒		
	๖.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๕ มม.	ตร.ม.	๑,๒๖๐.๐๐	๓๓.๐๐	๔๑,๕๘๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๕.๐๒	๕๖,๑๓๓.๔๔
	๖.๒ เหล็ก SR ๒๕ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๒๒๒.๐๐	๒๓.๑๐	๕,๑๒๘.๒๐	๑.๓๖๔๒	๓๑.๕๑	๖,๙๔๕.๘๙
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๒๒๒.๐๐	๓.๖๐	๗๙๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๔.๙๓	๑,๐๙๐.๒๗
๗	ยางแอสฟัลท์					๑.๓๖๔๒		
	๗.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๕๐.๔๐	๒๖.๙๖	๑,๓๕๘.๗๘	๑.๓๖๔๒	๓๖.๗๘	๑,๘๕๓.๖๕
						๑.๓๖๔๒		

TOTAL ๖๔๔,๒๔๐.๔๘

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามที่กำหนด = (๑) + [(๓) / (๑ x ๔ + ๒ x ๕)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามที่กำหนด = (Factor FN) = ๔ x ๖
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามที่กำหนด = (Factor FN) = ๕ x ๖

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(หกแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๖๔๔,๒๔๐.๔๘


หมายเหตุ

- จาอาวัด อ่างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, ชุมพร, กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง, ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ค่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๘๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๓๓๕ ลว ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (พนมกร ทรัพย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเข้า
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.1
๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	4.00 X 370.00	1,480.00	ม ²				
2	ทูลรองรับพื้นทาง						
	4.00 X 200.00 X 0.20 X 1.3	208.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 315.00 X 0.05	63.00	ม ³				
4	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 315.00 X 0.15	189.00	ม ³	0			
5	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาวติด 2 ข้าง						
	315.00 X 1.00	315.00	ม.				
6	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20"						
	4.00 X 315.00	1,260.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(315.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	25.00	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		222.00	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (25.00 x 8.88) = 222.00 ก.ก.
7	ยางแอสฟัลท์						
	(315.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	50.40	ลิตร				