



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๒
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๒๘๙,๗๘๔.๙๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๑

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า		
ปริมาณงาน	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. สูงลูกรังรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๕๐ ม. แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ม. พร้อมใส่ลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๑๔๐.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประมาณการเมื่อวันที่	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หมายเหตุ	ป้ายโครงการ(อยู่ในค่าดำเนินการ)		

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นที่ทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	๗๖๐.๐๐	๑.๗๗	๑,๒๓๕.๐๐	๑.๓๖๕๒	๒.๔๓	๑,๖๙๐.๒๔
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๒๘.๐๐	๔๖๓.๙๐	๑๑,๘๖๙.๒๐	๑.๓๖๕๒	๕๗๘.๒๘	๑๖,๔๔๗.๙๖
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๒๘.๐๐	๑๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑.๓๖๕๒	๑๓.๖๔	๓๘๑.๙๘
๓	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง					๑.๓๖๕๒		
	๓.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๓๖.๕๐	๑๓๖.๗๐	๑๘,๖๕๙.๕๕	๑.๓๖๕๒	๑๘๖.๔๙	๒๕,๕๕๕.๓๖
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๓๖.๕๐	๓๕.๔๐	๔,๘๓๒.๑๐	๑.๓๖๕๒	๔๘.๒๙	๖,๕๕๓.๙๕
๔	โหลทางลูกรัง					๑.๓๖๕๒		
	๔.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๓.๐๐	๑๓๖.๗๐	๑,๗๗๗.๑๐	๑.๓๖๕๒	๑๘๖.๔๙	๒,๔๖๔.๓๒
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๓.๐๐	๑๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑.๓๖๕๒	๑๓.๖๔	๑๗๗.๓๕
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔					๑.๓๖๕๒		
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๘๔.๐๐	๑,๗๖๑.๖๘	๑๔๗,๙๘๓.๑๒	๑.๓๖๕๒	๒,๔๐๓.๒๘	๒๐๑,๘๗๕.๘๔
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๘๔.๐๐	๑๖.๒๖	๑,๐๖๔.๘๔	๑.๓๖๕๒	๑๖.๗๓	๓,๔๐๔.๙๓
๖	งานแบบ					๑.๓๖๕๒		
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๑๔๐.๐๐	๒๐.๖๐	๒,๘๘๔.๐๐	๑.๓๖๕๒	๒๘.๑๐	๓,๙๑๔.๓๕
๗	งานเหล็กเสริม					๑.๓๖๕๒		
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๕๖๐.๐๐	๓๓.๐๐	๑๘,๔๘๐.๐๐	๑.๓๖๕๒	๔๕.๐๖	๒๕,๒๑๐.๔๒
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๙๙.๔๕	๒๓.๑๐	๒,๒๘๗.๓๐	๑.๓๖๕๒	๓๑.๕๓	๓,๑๓๓.๙๗
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๙๙.๔๕	๓.๖๐	๓๕๘.๐๒	๑.๓๖๕๒	๔.๘๓	๕๘๘.๔๑
๘	ยางแอสฟัลท์					๑.๓๖๕๒		
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๒๒.๔๐	๒๖.๙๖	๖๐๓.๙๐	๑.๓๖๕๒	๓๖.๗๘	๘๒๓.๘๕
						๑.๓๖๕๒		
TOTAL								๒๘๙,๗๘๔.๙๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 - ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 - ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๓) + [(๓) / (๑ × ④ + ② × ⑤)]
 - ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด "1" = (Factor FN) = ④ × ⑥
 - ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด "1" = (Factor FN) = ⑤ × ⑥
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)

๑.๓๖๕๒
๒๘๙,๗๘๔.๙๐

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคามัมน้ำเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธปิตย์ ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 140.00	700.00	ม ²				
2	ลูกรังรองพื้นทาง						
	5.00 X 140.00 X 0.15 X 1.3	136.50	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 140.00 X 0.05	28.00	ม ³				
4	ใส่ลวดทางลูกรัง						
	0.30 X 140.00 X 0.15 X 2	13.00	ม ³				
5	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 140.00 X 0.15	84.00	ม ³				
6	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างคอกตามยาวคิด 2 ข้าง						
	140.00 X 1.00	140.00	ม.				
7	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	4.00 X 140.00	560.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(140.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	11.20	เส้น				1 เส้น (ยาว 10.00 ม.) น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		99.45	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (11.20 x 8.88) = 99.45 ก.ก.
8	ยางแอสฟัลท์						
	(140.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	22.40	ลิตร				