



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแล้ง หมู่ที่ ๒
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๓๒๖,๑๐๖.๐๗ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกบาทเจ็ดสตางค์สตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแล้ง	
ปริมาณงาน	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. ลงสู่ร่องรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ม ^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ม ^๒ พร้อมใส่ลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๑๕๕.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๒ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หมายเหตุ	ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูบน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๗๖๕.๐๐	๑.๗๗	๑,๓๗๑.๗๕	๑.๓๖๔๒	๒,๑๕๑	๑,๘๗๑.๓๔
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๓๓.๐๐	๔๒๐.๒๖	๑๓,๐๖๘.๖๖	๑.๓๖๔๒	๕,๗๓.๓๒	๓,๗๗๒.๘๘
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๓๓.๐๐	๑๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓.๖๔	๔๒๒.๙๐
๓	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง							
	๓.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๕๑.๐๐	๑๒๒.๑๓	๑๘,๔๔๑.๖๓	๑.๓๖๔๒	๑๖๖.๖๑	๒๕,๑๕๘.๐๗
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๕๑.๐๐	๓๕.๔๐	๕,๓๔๙.๔๐	๑.๓๖๔๒	๔๘.๒๙	๗,๒๙๒.๑๙
๔	โหล่ทางลูกรัง							
	๔.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๑๒๒.๑๓	๑,๗๐๙.๙๕	๑.๓๖๔๒	๑๖๖.๖๑	๒,๓๗๒.๕๔
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓.๖๔	๑๙๐.๙๙
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๙๓.๐๐	๑,๗๖๒.๖๘	๑๖๓,๘๓๖.๒๔	๑.๓๖๔๒	๒,๔๐๓.๒๘	๒๒๓,๕๐๕.๔๐
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๖๒๐.๐๐	๑๒.๒๖	๗,๖๐๑.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๖.๗๓	๓๐,๓๖๕.๕๖
๖	งานแบบ							
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๑๕๕.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๑๙๓.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๘.๓๐	๔,๕๕๕.๘๙
๗	งานเหล็กเสริม							
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH, Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๖๒๐.๐๐	๓๓.๐๐	๒๐,๔๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๕.๐๒	๒๗,๙๑๑.๕๓
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๑๑๐.๑๑	๒๓.๑๐	๒,๕๔๓.๕๔	๑.๓๖๔๒	๓๓.๕๓	๓,๔๖๙.๙๐
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๑๑๐.๑๑	๓.๖๐	๓๙๖.๔๐	๑.๓๖๔๒	๕.๙๓	๕๔๐.๗๖
๘	ยางแอสฟัลท์							
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๒๔.๘๐	๒๖.๙๖	๖๖๘.๖๑	๑.๓๖๔๒	๓๖.๗๘	๔๑๒.๑๒

TOTAL

๓๒๖,๓๐๖.๐๗

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (๑ x ④ + ② x ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F = (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สามแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกบาทเจ็ดสตางค์)

๓๒๖,๓๐๖.๐๗

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงझेล่ำ ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(หมนกร ทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิศปัตย์ ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 155.00	775.00	ม ²				
2	ถูกรังรองพื้นทาง						
	5.00 X 155.00 X 0.15 X 1.3	151.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 155.00 X 0.05	31.00	ม ³				
4	ไหล่ทางถูกรัง						
	0.30 X 155.00 X 0.15 X 2	14.00	ม ³				
5	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 155.00 X 0.15	93.00	ม ³				
6	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างคอกตามยาวคิด 2 ข้าง						
	155.00 X 1.00	155.00	ม.				
7	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 ^h						
	4.00 X 155.00	620.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(155.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	12.40	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		110.11	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (12.40 x 8.88) = 110.11 ก.ก.
8	ยางแอสฟัลท์						
	(155.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	24.80	ลิตร				