



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายพัฒนา-หนองจอก หมู่ที่ ๙
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายพัฒนา-หนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายพัฒนา-หนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคาากลาง ๓๗๕,๑๕๘.๔๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบ
สองสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายพัฒนา-หนองจอก

ปริมาณงาน โดยทำการปรับพื้นทางระยะทางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. แล้วลงหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๙๓.๐๐ ม^๓ พร้อมปรับเกรดบดอัด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กย.เหนือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลกย.เหนือ อำเภอกยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกย.เหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในค่าดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานวางป่าขุดต่อและปรับพื้นทาง							
	๑.๑ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	๔,๗๕๐.๐๐	๑.๖๗	๘,๔๐๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑๑,๔๖๙.๕๑
๒	งานขึ้นรองพื้นทาง							
	๒.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๕๙๓.๐๐	๓๘๙.๘๗	๒๓๑,๑๘๒.๕๑	๑.๓๖๔๒	๕๓๑.๘๖	๓๑๕,๓๙๓.๓๗
	๒.๒ ค่าแรงปรับเกรดบดอัด	ลบ.ม.	๕๙๓.๐๐	๕๙.๗๐	๓๕,๔๐๒.๑๐	๑.๓๖๔๒	๘๑.๔๔	๔๘,๒๙๕.๕๔

TOTAL

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓)/(① x ④ + ② x ⑤)]

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ④ x ⑥

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)


หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคานั้นขึ้นเฉลี่ยเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(พนมกร หรศัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธิปัตย์ ปรีดีเปรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการประมาณการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายพัฒนา-หนองจอก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ๗/ร.๑ แผ่นที่ ๑/๑

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายพัฒนา-หนองจอก หมู่ที่ ๙..
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...จำนวน ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)..
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...โดยทำการปรับปรุงพื้นทางแล้วลงหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๙๓.๐๐ ม^๓ ระยะทางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร พร้อมเกรดบดอัดและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กุยเหนือ กำหนด)...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗.... เป็นเงิน ๓๗๕,๑๕๘.๔๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายพนมกร ทรรศัพพ์	กรรมการ
๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม	กรรมการ