



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสระหลวง หมู่ที่ ๔
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสระหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสระหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๙๑,๑๖๔.๗๑ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายสระหลวง
 ปริมาณงาน โดยทำการปรับพื้นทางระยะทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. แล้วลงหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ม^๓ พร้อมปรับเกรดบดอัด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กฤษณานิคมกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลกฤษณานิคม อำเภอกฤษณานิคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณานิคม
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประเมินการเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
 หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานวางป่าขุดตอนและปรับพื้นทาง							
	๑.๑ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑.๗๗	๒,๑๒๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๒,๘๙๗.๕๖
๒	งานขึ้นรองพื้นทาง							
	๒.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๓๖๑.๖๕	๕๔,๒๔๙.๕๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๗.๐๐	๗๖,๐๕๐.๗๔
	๒.๒ ค่าแรงปรับเกรดบดอัด	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๕๔.๗๐	๘,๒๐๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๘๑.๔๔	๑๒,๒๑๖.๔๑

TOTAL ๙๑,๑๖๔.๗๑

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓)/(① x ④ + ② x ⑤)]

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๗ = (Factor FN) = ④ x ⑥

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๗ = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ๑ ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(พนมกร ทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธปัติ ปรีดีเปรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1/1

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสระหลวง หมู่ที่ ๔..
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...จำนวน ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)..
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โดยทำการปรับปรุงพื้นที่ทางแล้วลงหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ม^๓
ระยะทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเกรดบดอัดและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑
ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กุยเหนือ กำหนด)...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗.... เป็นเงิน ๙๑,๑๖๔.๗๑ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพัน
หนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพโรจน์ หินแก้ว	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายพนมกร ทรศัพท์	กรรมการ
๗.๓ นายธิปไตย ปรีดีเปรม	กรรมการ