



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่๑
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๑๖๐,๑๒๓.๔๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	120,024.00	- Factor F (พื้นที่ฝนปกติ)
2	ค่า Factor F 1.3091	37,099.42	- เงินจ่ายล่วงหน้า - %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			- เงินประกันผลงาน - %
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	160,123.41	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	160,123.41	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ

-ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักขมิ้นเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ

-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

-ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๓๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทศพิชญ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย บริดีเปรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

[illegible]

หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง		โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้มเดียว	แบบปร.4	แผนที่ 1			
ตำบลอุกยเหนือ อำเภออุทุมพร		สถานที่	หมู่ที่ 1 ตำบลอุกยเหนือ อำเภออุทุมพร	ประมาณการเมื่อ วันที่	28 พฤศจิกายน 2567			
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลอุกยเหนือ	ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
ที่	รายการ	จำนวน	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานเหล็กเสริม	25.64	กก.	24.42	626.13	4.40	112.82	738.94
	-RB 6 mm	97.37	กก.	22.73	2,213.22	3.60	350.53	2,563.75
	-DB 12 mm	21.00	ตร.ม.	32.00	672.00	5.00	105.00	777.00
	-เหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@ 0.20ม.	3.67	กก.	45.00	165.15			165.15
	- ลวดผูกเหล็ก							
2.3	งานไม้แบบ	12.80	ตร.ม.	548.60	7,022.08	0.00	0.00	7,022.08
	- ไม้แบบ คัด 80 %	16.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,224.00	2,224.00
	- ไม้แบบ	3.85	ลบ.ฟ	477.57	1,838.64	139.00	535.15	2,373.79
	- ไม้เท้า	4.00	กก.	48.00	192.00	0.00	0.00	192.00
	- ตะปูขนาดต่างๆ							
3	งานหลังคา	4.00	แผ่น	85.00	340.00	-	-	340.00
	3.1 เหล็กแผ่น ขนาด 150 x 150 x 6 mm.	2.50	ท่อน	1,063.00	2,657.50	-	-	2,657.50
	3.2 เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 mm. (42.06 กก./ท่อน)	5.50	ท่อน	211.00	1,160.50	-	-	1,160.50
	3.3 เหล็กกล่อง ขนาด 25 x 25 x 1.2 mm. (5.22 กก./ท่อน)	4.00	ท่อน	460.00	1,840.00	-	-	1,840.00
	3.4 เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 mm. (21.00 กก. / ท่อน)	20.00	เมตร	150.00	3,000.00	45.00	900.00	3,900.00
	3.5 เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	217.86	กก.	-	-	10.00	2,178.60	2,178.60 รวมแล้ว
	3.6 ต่แรงยึดตรึงโครงหลังคา							28,133.32

หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง		โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ด. ชั้นเดียว หมู่ที่ 1 ตำบลอุยเหนือ อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	แบบเลขที่	แบบปร.4 แผนที่ 1 28 พฤศจิกายน 2567	
ที่	รายการ				ประมาณการค่าโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	จำนวนเงิน	หน่วย
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
4	งานมุงหลังคา					
	4.1 หลังคาปูน เหล็กแผ่นรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	23.00	ตร.ม.	200.00	4,600.00	5,750.00
	4.2 ครอบข้าง กว้าง 0.30 ม.	13.60	เมตร	70.00	952.00	1,224.00
	4.3 ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	23.00	ตร.ม.	80.00	1,840.00	1,840.00
5	งานผนัง					
	5.1 ผนังก่ออิฐบล๊อค 0.7x0.19x0.39					
	- อิฐบล๊อค (12.5+4%)	351.00	ก้อน	6.50	2,281.50	2,281.50
	- ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับก่อ	3.65	ถุง	154.00	561.33	561.33
	- ทรายหยาบ	0.81	ลบ.ม.	460.00	372.60	372.60
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	104.49	กก.	2.00	208.98	208.98
	- ค่าแรงก่ออิฐ	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1,863.00
	5.2 ผนังฉาบปูนเรียบ					
	- ปูนซีเมนต์ผสม	13.0140	ถุง	154.00	2,004.16	2,004.16
	- ทรายละเอียด	2.16	ลบ.ม.	560.00	1,209.60	1,209.60
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	415.80	กก.	2.00	831.60	831.60
	- ค่าแรงฉาบปูน	54.00	ตร.ม.	0.00	0.00	4,698.00
						22,844.77
						รวมค่าแรง
						27 ตร.ม.
						54 ตร.ม.

หมู่ที่ 1 ปานกลางตง		โครงการ		ก่อสร้างห้องน้รวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว		แบบเลขที่		แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1	
ตำบลอุยกเหนือ อำเภอกุบุรี		สถานที่		หมู่ที่ 1 ตำบลุกเหนือ อำเภอกุบุรี		ประมาณการเมื่อ วันที่		28 พฤศจิกายน 2567	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		เจ้าของงาน		องค์การบริหารส่วนตำบลุกเหนือ		ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	5.3 งานปูกระเบื้องเคลือบ ปูพื้น 12"x12"	308.00	แผ่น	14.00	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	22 ตร.ม.
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสี่ริบ ขนาด 12"x12"(11+3 แผ่น)	473.2200	กก.	2.84	1,343.94	0.00	0.00	1,343.94	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	2.42	สป.ม.	467.00	1,130.14	0.00	0.00	1,130.14	
	- ทรายหยาบ	5.50	กก.	5.47	30.09	0.00	0.00	30.09	
	- ปูนซีเมนต์ขาว ยานนาว	220.00	กก.	0.0144	3.168	0.00	0.00	3.17	
	- น้ำผสมปูน	0.44	กก.	150.00	66.00	0.00	0.00	66.00	
	- WAX	22.00	ตร.ม.	0.00	0.00	158.00	3,476.00	3,476.00	
	- ค่าแรงปูกระเบื้อง								
	งานตกแต่งพื้น								
	6.1 งานปูกระเบื้องเคลือบ ปูพื้น 12"x12"	91.00	แผ่น	14.00	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสี่ริบ ขนาด 12"x12"(11+3 แผ่น)	139.8150	กก.	2.84	397.07	0.00	0.00	397.07	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	0.72	สป.ม.	467.00	333.91	0.00	0.00	333.91	
	- ทรายหยาบ	1.63	กก.	5.47	8.89	0.00	0.00	8.89	
	- ปูนซีเมนต์ขาว ยานนาว	65.00	กก.	0.0144	0.936	0.00	0.00	0.94	
	- น้ำผสมปูน	0.13	กก.	150.00	19.50	0.00	0.00	19.50	
	- WAX	6.50	ตร.ม.	0.00	0.00	158.00	1,027.00	1,027.00	
	- ค่าแรงปูกระเบื้อง	13.00	ตร.ม.	27.00	351.00	40.00	520.00	871.00	
6.2 พื้น จัดมัน (ไม่รวมทปูนทรายปรับระดับ)								14,293.64	

หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง		โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำรวม ก.ส.ส. ชั้นเดียว		แบบเลขที่	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1		
ตำบลอุยงเหนือ อำเภออุบลูบุรี		สถานที่	หมู่ที่ 1 ตำบลอุยงเหนือ อำเภออุบลูบุรี		ประมาณการเมื่อ วันที่		28 พฤศจิกายน 2567	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลอุยงเหนือ		ประมาณราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุถึงของ		คำนวณ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
6	5.3 งานปูกระเบื้องเคลือบ ปูพื้น 12"x12"	308.00	แผ่น	14.00	4,312.00	0.00	0.00	22 ตร.ม.
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x12"(11+3 แผ่น)	473.2200	กก.	2.84	1,343.94	0.00	0.00	4,312.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	2.42	ลบ.ม.	467.00	1,130.14	0.00	0.00	1,343.94
	- ทรายหยาบ	5.50	กก.	5.47	30.09	0.00	0.00	1,130.14
	- ปูนซีเมนต์ขาว ยานนาว	220.00	กก.	0.0144	3.168	0.00	0.00	30.09
	- น้ำผสมปูน	0.44	กก.	150.00	66.00	0.00	0.00	3.17
	- WAX	22.00	ตร.ม.	0.00	0.00	158.00	3,476.00	66.00
	- ค่าแรงปูกระเบื้อง							3,476.00
	งานตกแต่งพื้น							
	6.1 งานปูกระเบื้องเคลือบ ปูพื้น 12"x12"	91.00	แผ่น	14.00	1,274.00	0.00	0.00	22 ตร.ม.
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x12"(11+3 แผ่น)	139.8150	กก.	2.84	397.07	0.00	0.00	1,274.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	0.72	ลบ.ม.	467.00	333.91	0.00	0.00	397.07
	- ทรายหยาบ	1.63	กก.	5.47	8.89	0.00	0.00	333.91
	- ปูนซีเมนต์ขาว ยานนาว	65.00	กก.	0.0144	0.936	0.00	0.00	8.89
	- น้ำผสมปูน	0.13	กก.	150.00	19.50	0.00	0.00	0.94
	- WAX	6.50	ตร.ม.	0.00	0.00	158.00	1,027.00	19.50
	- ค่าแรงปูกระเบื้อง	13.00	ตร.ม.	27.00	351.00	40.00	520.00	1,027.00
	6.2 พื้น ชั๊ตมัน (ไม่รวมเทพื้นทรายรับระดับ)							871.00
								14,293.64