



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่๑๐
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่๑๐ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคารากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่๑๐ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๑๖๐,๑๒๓.๔๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านหัวเกาะ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	120,024.00	- Factor F (พื้นที่ฝนปกติ)
2	ค่า Factor F 1.3091	37,099.42	- เงินจ่ายล่วงหน้า - %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			- เงินประกันผลงาน - %
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	160,123.41	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	160,123.41	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ

-ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ

-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

-ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๓๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

[illegible]

หมู่ที่ 10 บ้านหัวเกาะ ตำบลอุบลเหนือ อำเภออุบลูบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		โครงการ สถานที่ เจ้าของงาน	ก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ศ.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่ 10 ตำบลอุบลเหนือ อำเภออุบลูบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลเหนือ	แบบเลขที่ ประมาณการเมื่อ วันที่ ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 28 พฤศจิกายน 2567				
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานเหล็กเสริม - RB 6 mm - DB 12 mm -เหล็กตะแกรงวางเมท 4 มม.@ 0.20ม. - ลวดผูกเหล็ก	25.64 97.37 21.00 3.67	กก. กก. ตร.ม. กก.	24.42 22.73 32.00 45.00	626.13 2,213.22 672.00 165.15	4.40 3.60 5.00	112.82 350.53 105.00	738.94 2,563.75 777.00 165.15	
2.3	งานไม้แบบ - ไม้แบบ คัด 80 % - ไม้แบบ - ไม้โครง - ตะปูขนาดต่างๆ	12.80 16.00 3.85 4.00	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ฟ กก.	548.60 0.00 477.57 48.00	7,022.08 0.00 1,838.64 192.00	0.00 139.00 139.00 0.00	0.00 2,224.00 535.15 0.00	7,022.08 2,224.00 2,373.79 192.00	
3	งานหลังคา 3.1 เหล็กแผ่น ขนาด 150 x 150 x 6 mm. 3.2 เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 mm. (42.06 กก./ท่อน) 3.3 เหล็กกล่อง ขนาด 25 x 25 x 1.2 mm. (5.22 กก./ท่อน) 3.4 เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x2.3 mm. (21.00 กก. / ท่อน) 3.5 เจิงชาย ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" 3.6 ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	4.00 2.50 5.50 4.00 20.00 217.86	แผ่น ท่อน ท่อน ท่อน เมตร กก.	85.00 1,063.00 211.00 460.00 150.00 -	340.00 2,657.50 1,160.50 1,840.00 3,000.00 -	- - - - 45.00 10.00	- - - - 900.00 2,178.60	340.00 2,657.50 1,160.50 1,840.00 3,900.00 2,178.60	รวมลาดเชื่อม 28,133.32

หมู่ที่ 10 บ้านหัวเกาะ		โครงการ		ก่อสร้างห้องน้ำรวม ค.ส.ถ. ชั้นเดียว หมู่ที่ 10 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		แบบเลขที่ 28 พฤศจิกายน 2567		แบบ ปร.4 แผนที่ 1	
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี		จำนวน		วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		หน่วย		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		(บาท)	
รายการ		จำนวน		หน่วยละ		จำนวนเงิน		รวมค่าแรง	
4	งานมุงหลังคา	23.00	ตร.ม.	200.00	4,600.00	50.00	1,150.00	5,750.00	รวมค่าแรง
	4.1 หลังคาปูเหล็กแผ่นรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	13.60	เมตร	70.00	952.00	20.00	272.00	1,224.00	
	4.2 ครอบข้าง กว้าง 0.30 ม.	23.00	ตร.ม.	80.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
5	งานผนัง	351.00	ก้อน	6.50	2,281.50	0.00	0.00	2,281.50	27 ตร.ม.
	5.1 ผนังก่ออิฐบล็อด 0.7x0.19x0.39	3.65	ถุง	154.00	561.33	0.00	0.00	561.33	
	- อิฐบล็อด (12.5+4%)	0.81	ลบ.ม.	460.00	372.60	0.00	0.00	372.60	
	- ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับก่อ	104.49	กก.	2.00	208.98	0.00	0.00	208.98	54 ตร.ม.
	- ทรายหยาบ	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	1,863.00	1,863.00	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	13.0140	ถุง	154.00	2,004.16	0.00	0.00	2,004.16	
	- ค่าแรงก่ออิฐ	2.16	ลบ.ม.	560.00	1,209.60	0.00	0.00	1,209.60	รวมค่าแรง
	5.2 ผนังฉาบปูนเรียบ	415.80	กก.	2.00	831.60	0.00	0.00	831.60	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	54.00	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	4,698.00	4,698.00	
	- ทรายละเอียด								22,844.77
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ								
	- ค่าแรงฉาบปูน								

หมู่ที่ 10 บ้านหัวเกาะ		โครงการ		ก่อสร้างห้องนั่งรวม ค.ศ.ล. ชั้นเดียว		แบบเลขที่		แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1		
ตำบลอุยเหนือ อำเภออุยบุรี		สถานที่		หมู่ที่ 10 ตำบลอุยเหนือ อำเภออุยบุรี		ประมาณการเมื่อ วันที่		28 พฤศจิกายน 2567		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		เจ้าของงาน		องค์การบริหารส่วนตำบลอุยเหนือ		ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
6	5.3 งานปูกระเบื้องเคลือบ ปูพื้น 12"x12"	308.00	แผ่น	14.00	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	22 ตร.ม.	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"x12"(11+3 แผ่น)	473.2200	กก.	2.84	1,343.94	0.00	0.00	1,343.94		
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	2.42	ลบ.ม.	467.00	1,130.14	0.00	0.00	1,130.14		
	- ทรายหยาบ	5.50	กก.	5.47	30.09	0.00	0.00	30.09		
	- ปูนซีเมนต์ขาว ยานเนว	220.00	กก.	0.0144	3.168	0.00	0.00	3.17		
	- น้ำผสมปูน	0.44	กก.	150.00	66.00	0.00	0.00	66.00		
	- WAX	22.00	ตร.ม.	0.00	0.00	158.00	3,476.00	3,476.00		
	- ค่าแรงปูกระเบื้อง									
	งานตกแต่งพื้น									
	6.1 งานปูกระเบื้องเคลือบ ปูพื้น 12"x12"	91.00	แผ่น	14.00	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00		6.5 ตร.ม.
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"x12"(11+3 แผ่น)	139.8150	กก.	2.84	397.07	0.00	0.00	397.07		
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	0.72	ลบ.ม.	467.00	333.91	0.00	0.00	333.91		
	- ทรายหยาบ	1.63	กก.	5.47	8.89	0.00	0.00	8.89		
	- ปูนซีเมนต์ขาว ยานเนว	65.00	กก.	0.0144	0.936	0.00	0.00	0.94		
	- น้ำผสมปูน	0.13	กก.	150.00	19.50	0.00	0.00	19.50		
	- WAX	6.50	ตร.ม.	0.00	0.00	158.00	1,027.00	1,027.00		
	- ค่าแรงปูกระเบื้อง	13.00	ตร.ม.	27.00	351.00	40.00	520.00	871.00		
	6.2 พื้น ชัดมัน (ไม่รวมเทพื้นทรายปรับระดับ)								14,293.64	

หมู่ที่ 10 บ้านหัวเกาะ		โครงการ	ก่อสร้างห้องนํารวม ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่ 10 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	งบดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ	แบบเลขที่ 28 พ.ร.บ. 2567		แบบ ป.ร. 4	แผ่นที่ 1
ที่	รายการ							
		จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(บาท)	
7	งานประติรูป PVC	3.00	ชุด	2,180.00	6,540.00	600.00	7,140.00	พร้อมอุปกรณ์
8	งานทาสี							
	- ทาสี (ปูนใหม่) สีอะคริลิก กึ่งเงา	54.00	ตร.ม	43.00	2,322.00	1,620.00	3,942.00	
	- สีกันสนิม	11.00	ตร.ม	17.00	187.00	385.00	572.00	
	- สีน้ำมัน (ด่าง)	11.00	ตร.ม	45.00	495.00	385.00	880.00	
9	งานบ่อทราย-ซึม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	
10	งานระบบท่อประปาภายใน	1.00	โครงการ	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	
11	งานสุขภัณฑ์							
	- ชักโครกแบบนั่งราบ	2.00	ชุด	1,690.00	3,380.00	300.00	3,680.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	300.00	600.00	140.00	740.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รวมก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	1,895.00	1,895.00	450.00	2,345.00	พร้อมอุปกรณ์
	- กระจกแบบบิดคั่น	1.00	ชุด	249.00	249.00	70.00	319.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม Ø 2"	3.00	ชุด	150.00	450.00	210.00	660.00	
	- ขอบแขวนผ้า	1.00	ชุด	129.00	129.00	70.00	199.00	
							24,977.00	