



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายไข่ หมู่ที่ ๔
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายไข่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายไข่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๒๐๖,๑๗๓.๓๘ บาท (สองแสนหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไข่

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ม^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เนื้อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ม^๒ พร้อมโหล่หินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๙๐.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๑.๗๖	๗๙๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๑,๐๘๐.๔๕
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๑๘.๐๐	๔๑๘.๓๒	๗,๕๒๙.๗๖	๑.๓๖๔๒	๕๗๐.๖๗	๑๐,๒๗๐.๑๐
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๘.๐๐	๑๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓๓.๖๔	๒๔๕.๕๖
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๕๖.๐๐	๓๘๑.๔๐	๒๑,๓๕๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๐.๓๑	๒๙,๑๓๗.๑๓
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๕๖.๐๐	๕๙.๒๐	๓,๓๑๕.๒๐	๑.๓๖๔๒	๘๖.๗๖	๔,๕๒๒.๖๐
๔	โหล่ทางหินคลุก							
	๔.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๘.๐๐	๓๘๑.๔๐	๓,๐๕๑.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๐.๓๑	๔,๑๖๒.๔๕
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๘.๐๐	๑๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓๓.๖๔	๑๐๙.๑๔
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๕๔.๐๐	๑,๗๖๑.๖๘	๙๕,๑๓๐.๗๒	๑.๓๖๔๒	๒,๔๐๓.๒๘	๑๒๙,๗๗๗.๓๓
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๑๒.๒๑	๔,๓๙๕.๖๐	๑.๓๖๔๒	๑๖๖.๖๖	๕,๙๙๖.๔๘
๖	งานแบบ							
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๙๐.๐๐	๒๐.๖๐	๑,๘๕๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๕๓.๑๐	๒,๕๒๗.๒๓
๗	งานเหล็กเสริม							
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๓๓.๖๕	๑๕,๗๑๕.๕๘
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๖๓.๙๓	๑๙.๔๓	๑,๒๔๒.๑๖	๑.๓๖๔๒	๒๖.๕๑	๑,๖๙๔.๔๕
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๖๓.๙๓	๓.๖๐	๒๓๐.๑๕	๑.๓๖๔๒	๔.๙๑	๓๓๓.๙๗
๘	ยางแอสฟัลท์							
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๑๔.๔๐	๓๑.๔๐	๔๕๒.๑๖	๑.๓๖๔๒	๔๒.๘๔	๖๑๖.๘๔
TOTAL								๒๐๖,๑๗๗.๓๘

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 - ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 - ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (๑ x ④ + ② x ⑤)]
 - ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ④ x ⑥
 - ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ⑤ x ⑥
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สองแสนหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, ชุมพร, กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง, ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดร ที่ อ.เมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (กรมบัญชีกลาง)
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไข
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.อุยเหนือ อ.อุบลรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 90.00	450.00	ม ²				
2	หินคลุกรองพื้นทาง						
	5.00 X 90.00 X 0.10 X 1.25	56.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 90.00 X 0.05	18.00	ม ³				
5	โหลทางหินคลุก						
	0.30 X 90.00 X 0.15 X 2	8.00	ม ³				
6	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 90.00 X 0.15	54.00	ม ³				
7	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาวติด 2 ข้าง						
	90.00 X 1.00	90.00	ม.				
8	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	4.00 X 90.00	360.00	ม ²				
	-เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(90.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	7.20	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		63.93	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (7.20 x 8.88) = 63.93 ก.ก.
9	ยางแอสฟัลท์						
	(90.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	14.40	ลิตร				