



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายกลางดง ช.๘/๑ หมู่ที่ ๑
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายกลางดง ช.๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกลางดง ช.๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๖๔๓,๒๗๕.๓๕ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทสามสิบบ้างสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางดง ช.๘/๑
ปริมาณงาน โดย ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. พร้อมกับการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ϕ ๐.๔๐ ม. มอก. ขึ้น ๓ จำนวน ๑ ชุด ทละ ๑๒.๐๐ ท่อน รวม ๑๒.๐๐ ท่อน ลงลูกรังรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ม๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. ทหนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๑๕๐.๐๐ ม^๒ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กยเหนือกำหนด)

หมายเหตุ	ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)
----------	--------------------------------

(ทดแทนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

TOTAL

၁၃၆၈.၂၃၇၆.၈၀၆

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 230.00	1,150.00	ม ²				
2	ลูกรังรองพื้นทาง						
	1.50 X 60.00 X 0.5 X 1.3	59.00	ม ³				
	1.50 X 10.00 X 1.00 X 1.3	20.00	ม ³				
	5.00 X 230.00 X 0.15 X 1.3	229.00	ม ³				
	รวม	308.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	5.00 X 230.00 X 0.05	58.00	ม ³				
4	งานคอนกรีต 1:2:4						
	5.00 X 230.00 X 0.15	172.50	ม ³				
5	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างคิดตามยาวคิด 2 ข้าง						
	230.00 X 1.50	345.00	ม.				
6	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	5.00 X 230.00	1,150.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(230.00 / 5.00 X 5.00) + (230.00 / 0.50 X 0.50) / 10.00	46.00	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		408.48	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (46.00 x 8.88) = 408.48 ก.ก.
7	ยางแอสฟัลท์						
	(230.00 / 5.00 X 5.00) + 230.00 X 0.01 X 0.02 X 1000	92.00	ลิตร				
8	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.						
	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. มอก. ชั้น 3	12.00	ท่อน				
9	งานแผ่นพื้น คสล. ดำรูป						
	แผ่นพื้น คสล. ยาว 4.00 ม. จำนวน 3 แผ่น	4.20	ม ²				