



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกรัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกรัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกรัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๔๕๕,๑๗๓.๘๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรัก ซอย ๒

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ลงทึบหลุมรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ม^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ทหนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ม^๒ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นที่ทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	๘๔๐.๐๐	๑.๗๗	๑,๔๘๖.๘๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๒,๐๒๘.๒๙
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๔๑๒.๙๖	๑๗,๓๔๔.๓๒	๑.๓๖๔๒	๕,๖๓๓.๓๖	๒๓,๖๖๑.๖๘
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๗๖.๙๖	๕๗๖.๙๖
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก					๑.๓๖๔๒		
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๑๐๕.๐๐	๓๘๒.๕๗	๔๐,๑๖๕.๘๕	๑.๓๖๔๒	๕๔,๖๖๑.๙๐	๙๔,๘๒๗.๗๕
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๐๕.๐๐	๕๙.๗๐	๖,๒๖๘.๕๐	๑.๓๖๔๒	๘,๕๕๔.๔๔	๘,๕๕๔.๔๔
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔					๑.๓๖๔๒		
	๔.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๑๒๖.๐๐	๑,๗๖๑.๖๘	๒,๒๑๙,๙๗๑.๖๘	๑.๓๖๔๒	๒,๙๖๓.๒๘	๓,๐๒๘,๙๓๕.๙๖
	๔.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๘๔๐.๐๐	๑๒.๒๖	๑๐,๒๕๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๑๓,๙๙๓.๐๘	๑๓,๙๙๓.๐๘
๕	งานแบบ					๑.๓๖๔๒		
	๕.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๒๑๐.๐๐	๒๐.๖๐	๔,๓๒๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕,๙๐๑.๕๓	๕,๙๐๑.๕๓
๖	งานเหล็กเสริม					๑.๓๖๔๒		
	๖.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๘๔๐.๐๐	๓๒.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๖,๖๖๘.๗๐	๓๖,๖๖๘.๗๐
	๖.๒ เหล็ก SR ๒๕ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๑๔๙.๑๘	๑๙.๔๓	๒,๘๙๘.๕๗	๑.๓๖๔๒	๓,๙๕๔.๒๓	๓,๙๕๔.๒๓
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๑๔๙.๑๘	๓.๖๐	๕๓๗.๐๕	๑.๓๖๔๒	๗๓๖.๖๔	๗๓๖.๖๔
๗	ยางแอสฟัลท์					๑.๓๖๔๒		
	๗.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๓๓.๖๐	๓๓.๔๐	๑,๐๕๕.๐๔	๑.๓๖๔๒	๑,๔๓๙.๒๙	๑,๔๓๙.๒๙

TOTAL ๔๕๕,๑๗๓.๘๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (① x ④ + ② x ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

๔๕๕,๑๗๓.๘๐

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๓๓.๒/ ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภัย ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกรัก ซอย 2

แบบ ปร.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.อุยเหนือ อ.อุบลูรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	4.00 X 210.00	840.00	ม ²				
2	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 210.00 X 0.05	42.00	ม ³				
3	หินคลกรองพื้นทาง						
	4.00 X 210.00 X 0.10 X 1.25	105.00	ม ³				
4	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 210.00 X 0.15	126.00	ม ³				
5	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาวติด 2 ข้าง						
	210.00 X 1.00	210.00	ม.				
6	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	4.00 X 210.00	840.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ต้น=113 เส้น)
	(210.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	16.80	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		149.18	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (16.80 x 8.88) = 149.18 ก.ก.
7	ยางแอสฟัลท์						
	(210.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	33.60	ลิตร				