



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายในไร่ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายในไร่ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายในไร่ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๒๙๕,๓๘๒.๖๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในไร่ ซอย ๒/๓

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ม^๓ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ม^๒ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๕๔๒.๕๐	๑.๗๗	๙๖๐.๒๓	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๓๐๙.๙๔
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๒๗.๐๐	๔๐๙.๓๐	๑๑,๐๕๑.๑๐	๑.๓๖๔๒	๕๕๙.๓๗	๑๕,๐๗๕.๙๑
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๒๗.๐๐	๑๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓.๖๔	๓๖๘.๓๓
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก					๑.๓๖๔๒		
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๖๘.๐๐	๓๘๙.๘๗	๒๖,๕๑๑.๑๖	๑.๓๖๔๒	๕๓๓.๘๖	๓๖,๑๖๖.๕๒
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๖๘.๐๐	๕๙.๗๐	๔,๐๕๙.๖๐	๑.๓๖๔๒	๘๑.๔๔	๕,๕๓๙.๑๑
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔					๑.๓๖๔๒		
	๔.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๘๑.๕๐	๑,๗๖๑.๖๘	๑๔๓,๕๗๖.๙๒	๑.๓๖๔๒	๒,๔๐๓.๒๘	๑๔๕,๙๘๐.๖๓
	๔.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๕๔๒.๕๐	๑๒.๒๖	๖,๖๕๑.๐๕	๑.๓๖๔๒	๑๖.๗๓	๙,๐๗๓.๓๖
๕	งานแบบ					๑.๓๖๔๒		
	๕.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๑๕๕.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๑๙๓.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๘.๑๐	๔,๓๕๕.๘๙
๖	งานเหล็กเสริม					๑.๓๖๔๒		
	๖.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๕๔๒.๕๐	๓๒.๐๐	๑๗,๓๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๓.๖๕	๒๓,๖๘๒.๕๓
	๖.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๙๖.๓๔	๑๙.๔๓	๑,๘๗๓.๘๙	๑.๓๖๔๒	๒๖.๕๑	๒,๕๕๑.๖๓
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๙๖.๓๔	๓.๖๐	๓๔๖.๘๒	๑.๓๖๔๒	๔.๙๑	๔๗๓.๑๔
๗	ยางแอสฟัลท์					๑.๓๖๔๒		
	๗.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๒๑,๗๐	๓๑.๐๐	๖๗๒.๗๐	๑.๓๖๔๒	๔๒.๒๙	๙๑๗.๗๐
TOTAL								๒๙๕,๓๘๒.๖๘

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (① x ④ + ② x ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด * = (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด * = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)

๑.๓๖๔๒
๒๙๕,๓๘๒.๖๘

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรรศย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	3.50 X 155.00	542.50	ม ²				
2	ทรายปรับระดับ						
	3.50 X 155.00 X 0.05	27.00	ม ³				
3	หินคลุกรองพื้นทาง						
	3.50 X 155.00 X 0.10 X 1.25	68.00	ม ³				
4	งานคอนกรีต 1:2:4						
	3.50 X 155.00 X 0.15	81.50	ม ³				
5	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างคิวดตามยาวติด 2 ข้าง						
	155.00 X 1.00	155.00	ม.				
6	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 ⁰						
	3.50 X 155.00	542.50	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(155.00 / 5.00 X 3.50) / 10.00	10.85	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		96.34	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (10.85 x 8.88) = 96.34 ก.ก.
7	ยางแอสฟัลท์						
	(155.00 / 5.00 X 3.50) X 0.01 X 0.02 X 1000	21.70	ลิตร				