



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านตาเหลิม หมู่ที่๘
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านตาเหลิม หมู่ที่๘ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านตาเหลิม หมู่ที่๘ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๒๖๖,๗๔๑.๘๙ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเหล็ม

ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. ลงสู่ร่องพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ม^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ม^๒ พร้อมใส่ลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวยาว ๑๖๕.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กุยเหนือ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ป้ายโครงการ(อยู่ในค่าดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
๑.๑	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๖๖๐.๐๐	๑.๗๗	๑,๑๖๘.๒๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๕๙๓.๖๖
๒	ทรายปรับระดับ							
๒.๑	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๔๒๓.๙๐	๑๐,๕๙๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๕๗๘.๒๘	๑๔,๔๕๗.๑๑
๒.๒	ค่าแรง	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๑๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๓.๖๕	๓๔๑.๐๕
๓	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง							
๓.๑	ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๒๘.๐๐	๑๔๐.๓๔	๑๗,๙๖๓.๕๒	๑.๓๖๔๒	๑๙๓.๔๕	๒๔,๕๐๕.๘๓
๓.๒	ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๒๘.๐๐	๓๕.๔๐	๔,๕๓๑.๒๐	๑.๓๖๔๒	๔๘.๒๙	๖,๑๘๑.๔๖
๔	ไหล่ทางลูกรัง							
๔.๑	ลูกรัง	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๑๔๐.๓๔	๒,๑๐๕.๑๐	๑.๓๖๔๒	๑๙๓.๔๕	๒,๘๗๑.๗๘
๔.๒	ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๓.๖๕	๒๐๔.๖๓
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
๕.๑	คอนกรีต	ลบ.ม.	๗๔.๒๕	๑,๗๖๑.๖๘	๑๓๐,๘๐๔.๗๔	๑.๓๖๔๒	๒,๔๐๓.๒๘	๑๗๘,๔๔๓.๘๓
๕.๒	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๔๔๕.๐๐	๑๒.๒๖	๖,๐๖๘.๗๐	๑.๓๖๔๒	๘๖.๗๓	๘,๒๗๕.๕๒
๖	งานแบบ							
๖.๑	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๑๖๕.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๓๘๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๘.๑๐	๔,๖๓๖.๙๒
๗	งานเหล็กเสริม							
๗.๑	เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๔๔๕.๐๐	๓๒.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๓.๖๕	๒๑,๖๐๘.๙๓
๗.๒	เหล็ก SR ๒๕ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๘๗.๙๑	๑๙.๔๓	๑,๗๐๘.๐๙	๑.๓๖๔๒	๒๖.๕๑	๒,๓๓๐.๑๘
๖.๓	ค่าแรง	ก.ก.	๘๗.๙๑	๓.๖๐	๓๑๖.๘๘	๑.๓๖๔๒	๔.๙๑	๔๓๓.๗๔
๘	ยางแอสฟัลท์							
๘.๑	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๑๙.๙๘	๓๑.๔๐	๖๒๗.๓๗	๑.๓๖๔๒	๔๒.๘๔	๘๕๕.๘๖

TOTAL

๒๖๖,๗๔๑.๘๙

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓)/(๑ × ④ + ② × ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด * = (Factor FN) = ④ × ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด * = (Factor FN) = ⑤ × ⑥

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๖๖,๗๔๑.๘๙


ตัวอักษร

(สองแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ทินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(พนมกร ทรศัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธิปติย์ ปรีดีเปรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.อุยเหนือ อ.อุบลรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	4.00 X 165.00	660.00	ม ²				
2	ถูกรังรองพื้นทาง						
	4.00 X 165.00 X 0.15 X 1.3	128.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	3.00 X 165.00 X 0.05	25.00	ม ³				
4	โหล่ทางถูกรัง						
	0.30 X 165.00 X 0.15 X 2	15.00	ม ³				
5	งานคอนกรีต 1:2:4						
	3.00 X 165.00 X 0.15	74.25	ม ³				
6	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามขัวคิ 2 ข้าง						
	165.00 X 1.00	165.00	ม.				
7	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	3.00 X 165.00	495.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.						เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)
	(165.00 / 5.00 X 3.00) / 10.00	9.90	เส้น				1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.
		87.91	ก.ก.				ทำเป็น ก.ก. (9.90 x 8.88) = 87.91 ก.ก.
8	ยางแอสฟัลท์						
	(165.00 / 5.00 X 3.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	19.98	ลิตร				