



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตาปูน ช.๑๕ หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตาปูน ช.๑๕ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตาปูน ช.๑๕ หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๒๓๐,๕๖๘.๓๓ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสาม
สตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตาปูน ช.๑๕

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ	ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)
----------	--------------------------------

TOTAL	680,468.88
-------	------------

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(สองแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

କ.ଶାଂସିତ

అనంతపురం, 15.11.2019

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, ชุมพร, กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง, ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พนมกร ทรรศย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธิปไตย ปรีดีเปรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตาปูน ช.15

แบบ ปร.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.อุยเหนือ อ.อุบลรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	5.00 X 100.00	500.00	ม ²				
2	หินคลุกรองพื้นทาง						
	5.00 X 100.00 X 0.10 X 1.25	62.50	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	4.00 X 100.00 X 0.05	20.00	ม ³				
5	ไพล่ทางหินคลุก						
	0.30 X 100.00 X 0.15 X 2	9.00	ม ³				
6	งานคอนกรีต 1:2:4						
	4.00 X 100.00 X 0.15	60.00	ม ³				
7	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาวติด 2 ข้าง						
	100.00 X 1.00	100.00	ม.				
8	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 ^m						
	4.00 X 100.00	400.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.				เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)		
	(100.00 / 5.00 X 4.00) / 10.00	8.00	เส้น		1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.		
		71.04	ก.ก.		ทำเป็น ก.ก. (8.00 x 8.88) = 71.04 ก.ก.		
9	ยางแอสฟัลท์						
	(100.00 / 5.00 X 4.00) X 0.01 X 0.02 X 1000	16.00	ลิตร				