



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตาปูน ซ.๑๓ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตาปูน ซ.๑๓ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณา
ราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตาปูน ซ.๑๓ (ช่วงที่๑) หมู่ที่๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๓๔๕,๙๒๕.๐๔ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้า
ร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สตางค์สตางค์)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตาปูน ช.๑๓ (ช่วงที่ ๑)
ปริมาณงาน	โดย ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ม ^๒ แล้วเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ม ^๒ ลงไหล่หินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กฤษณ์กัญจน์กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลกฤษณ์ อำเภอกฤษณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณ์
ประมาณราคาโดย	กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
หมายเหตุ	ป้ายโครงการ(อยู่ในคำดำเนินการ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	พื้นทาง							
	๑.๑ ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๗๒๐.๐๐	๑.๗๖	๑,๒๖๗.๒๐	๑.๓๖๔๒	๒,๔๐	๑,๓๖๘.๗๑
๒	ทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๔๒๙.๑๑	๑๒,๘๗๓.๓๐	๑.๓๖๔๒	๕๘๕.๓๙	๑๓,๔๖๑.๖๙
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓.๖๔	๓๑๓.๖๔
๓	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
	๓.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๙๐.๐๐	๓๘๕.๐๐	๓๔,๖๕๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๕.๒๒	๓๕,๑๗๕.๒๒
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๙๐.๐๐	๕๙.๒๕	๕,๓๓๒.๕๐	๑.๓๖๔๒	๘๐.๘๓	๕,๔๑๓.๓๖
๔	ไหล่ทางหินคลุก							
	๔.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๓๘๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๕.๒๒	๔,๓๗๕.๒๒
	๔.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓.๖๔	๑๓๖.๔๒
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔							
	๕.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๙๐.๐๐	๑,๗๖๑.๖๘	๑๕๘,๕๕๑.๒๐	๑.๓๖๔๒	๒,๑๖๓.๒๘	๑๖๐,๗๑๔.๔๘
	๕.๒ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๖๐๐.๐๐	๑๒.๒๑	๗,๓๒๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๖.๖๖	๗,๓๔๒.๖๖
๖	งานแบบ							
	๖.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๑๘๐.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๗๐๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๘.๑๐	๓,๗๓๖.๑๐
๗	งานเหล็กเสริม							
	๗.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๖๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๖,๑๖๔.๖๔	๒๖,๑๖๔.๖๔
	๗.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๑๒ มม.	ก.ก.	๒๑๓.๑๒	๑๙.๔๓	๔,๑๔๐.๙๒	๑.๓๖๔๒	๒๖.๕๑	๔,๑๖๗.๔๓
	๗.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๒๑๓.๑๒	๓.๖๐	๗๖๗.๒๓	๑.๓๖๔๒	๔.๙๑	๗๗๒.๑๔
๘	ยางแอสฟัลท์							
	๘.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๔๘.๐๐	๓๑.๔๐	๑,๕๐๗.๒๐	๑.๓๖๔๒	๒๐.๘๔	๑,๕๒๘.๐๔
TOTAL								๓๕,๙๖๕.๐๔

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [(๓) / (๑ × ๔ + ๒ × ๕)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (Factor FN) = ๔ × ๖
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (Factor FN) = ๕ × ๖

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๕,๙๖๕.๐๔

ตัวอักษร

(สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สตางค์)

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดร ที่ อ.เมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท / ลิตร (ปัจจุบัน)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเนนการสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ค่าขนส่งวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตารางค่าขนส่งวัสดุ/ตารางค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
(นายไพโรจน์ หินแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(พนมกร ทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอิปิตย์ ปรีดีเปรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.อุยเหนือ อ.อุบลรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม						
	6.00 X 120.00	720.00	ม ²				
2	หินคลุกรองพื้นทาง						
	6.00 X 120.00 X 0.10 X 1.25	90.00	ม ³				
3	ทรายปรับระดับ						
	5.00 X 120.00 X 0.05	30.00	ม ³				
4	ไพล่ทางหินคลุก						
	0.30 X 120.00 X 0.15 X 2	10.00	ม ³				
5	งานคอนกรีต 1:2:4						
	5.00 X 120.00 X 0.15	90.00	ม ³				
6	งานไม้แบบ						
	- ค่าแบบข้างคิวดตามยาวคิวด 2 ข้าง						
	120.00 X 1.50	180.00	ม.				
7	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 [#]						
	5.00 X 120.00	600.00	ม ²				
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.			เหล็ก SR 24 Ø 12 มม. (1 ตัน=113 เส้น)			
	(120.00 / 5.00 X 5.00) + (120.00 / 0.50 X 0.50) / 10.00	24.00	เส้น	1 เส้น(ยาว 10.00 ม.)น้ำหนัก = 8.88 ก.ก.			
		213.12	ก.ก.	ทำเป็น ก.ก. (24.00 x 8.88) = 213.12 ก.ก.			
8	ยางแอสฟัลท์						
	(120.00 / 5.00 X 5.00) + 120.00 X 0.01 X 0.02 X 1000	48.00	ลิตร				