



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายหนองเตาปูน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายหนองเตาปูน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายหนองเตาปูน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๑๔๓,๖๙๒.๗๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสองบาท
เจ็ดสิบบาทสตางค์)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายมานพ สัตย์ชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝ่ายหนองเตาปูน (ช่วงที่ ๒)

ปริมาณงาน โดยทำการวางป่าและชุดตอ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. แล้วลงลูกรังรองพื้นพร้อมปรับเกรดบดอัด ไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ม^๒
แล้วเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หรือ ทน ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ม^๒
(ตามแบบ อบต.กุยเหนือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานวางป่าและชุดตอ							
	๑.๑ ขนาดเบา	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๑.๘๔	๔๔๑.๖๐	๑.๓๖๒๔	๒.๕๑	๖๐๑.๖๔
๒	งานทรายปรับระดับ							
	๒.๑ ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๑๒.๐๐	๔๔๓.๗๓	๕,๓๒๔.๗๖	๑.๓๖๒๔	๖๐๔.๕๔	๗,๒๕๔.๕๕
	๒.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๑๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๖๒	๑๖๓.๔๙
๓	งานลูกรังรองพื้นทาง							
	๓.๑ ลูกรัง	ลบ.ม.	๔๗.๐๐	๑๕๐.๖๒	๗,๐๗๙.๑๔	๑.๓๖๒๔	๒๐๕.๒๐	๙,๖๔๔.๖๒
	๓.๒ ค่าแรง	ลบ.ม.	๔๗.๐๐	๓๗.๕๐	๑,๗๖๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๕๑.๐๙	๒,๔๐๓.๒๓
๔	งานผิวทางคอนกรีต							
	๔.๑ คอนกรีต	ลบ.ม.	๓๖.๐๐	๒,๐๕๖.๐๗	๗๔,๐๑๘.๕๒	๑.๓๖๒๔	๒,๘๐๑.๑๙	๑๐๐,๘๔๒.๘๓
	๔.๒ ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๑๒.๕๕	๓,๐๑๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๗.๑๐	๔,๑๓๑.๕๕
	๔.๓ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	ม.	๒๔.๐๐	๒๕.๔๘	๖๑๑.๕๒	๑.๓๖๒๔	๓๔.๗๑	๘๓๓.๑๓
	๔.๔ ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๑๐.๔๙	๒,๕๕๗.๖๐	๑.๓๖๒๔	๑๔.๒๙	๓,๔๒๙.๙๘
๕	งานไม้แบบ							
	๕.๑ ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๖๐.๐๐	๒๐.๖๐	๑,๒๓๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๑,๖๘๓.๙๓
๖	งานเหล็กเสริม							
	๖.๑ เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø ๔ มม.	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๓๓.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๔.๙๖	๑๐,๗๙๐.๒๑
	๖.๒ เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	ก.ก.	๕๓.๕๒	๑๙.๖๐	๑,๐๔๘.๙๙	๑.๓๖๒๔	๒๖.๗๐	๑,๔๒๙.๑๕
	๖.๓ ค่าแรง	ก.ก.	๕๓.๕๒	๓.๕๐	๑๘๗.๓๖	๑.๓๖๒๔	๔.๗๗	๒๕๕.๒๐
๗	งานยางแอสฟัลท์							
	๗.๑ ยางแอสฟัลท์	ลิตร	๔.๘๐	๓๙.๖๖	๑๙๐.๓๗	๑.๓๖๒๔	๕๔.๐๓	๒๕๙.๓๖
TOTAL								๑๔๓,๖๙๒.๗๖

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (๑) + [③ / (① x ④ + ② x ⑤)]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = (Factor FN) = ⑤ x ⑥

รวมราคา

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

๑.๓๖๒๔
๑๔๓,๖๙๒.๗๖
๑๔๓,๖๙๒.๗๖

หมายเหตุ

-หลักเกณฑ์การประมาณการงานก่อสร้าง

ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี,ชุมพร,กรุงเทพฯ

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง,ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๓๙.๐๐ - ๓๙.๙๙ บาท / ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา หนังสือเวียน (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลว. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง หนังสือเวียน (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือเวียนด่วนที่สุด (ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พนมกร ทศพิศย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธิปัตย์ ปรีดีเปรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ